


LA LÍNEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL



JOSÉ ALEIXANDRE
JULIO BADENES
ESTEBAN CLEMENTE

**LA LÍNEA
DE DEFENSA
INMEDIATA
EN RAFELBUNYOL**



LA LÍNEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL
Ajuntament de Rafelbunyol

© **Textos:**

José Aleixandre,
Esteban Clemente
Julio Badenes
Enrique Estevens
Pep Pardo

© **Fotografías:**

José Aleixandre

© **Diseño:**

Narcís Díez Belmonte

1ª edición noviembre 2019,
Ajuntament de Rafelbunyol

Documentación:

Archivo General Militar de Ávila (AGMAV)
Hemeroteca Municipal de València (HMV)
Archivo Municipal de Cádiz, Fondo Varela (AMC-FV)

ISBN: 978-84-09-16307-6
Depósito Legal: V-3405-2019

Impresión:

La Imprenta CG

ÍNDICE

Prólogo <i>Fran López y Alicia Piquer</i>	7
La Batalla por València <i>Esteban Clemente</i>	13
Las líneas de defensa de València <i>José Aleixandre</i>	29
Rafelbunyol en la defensa norte de València y la Defensa Inmediata a València, Línea Puig - Los Carasoles <i>Esteban Clemente</i>	61
El valor estratégico de Rafelbunyol: de la Prehistoria a la Guerra Civil <i>Julio Badenes</i>	75
Un paseo por los elementos de la Guerra Civil <i>José Aleixandre, fotógrafo</i>	85
Documentación de los elementos defensivos de la Línea de Defensa Inmediata en Rafelbunyol <i>Enrique Estevens, arqueólogo y Pep Pardo, arquitecto</i>	111
Los puntos de vista estratégicos de la Zona 1ª Puig - Rafelbunyol Ilustrados por el dibujante topógrafo Antonio Porcar	125
Glosario	137
Bibliografía	141

Fran López, Alcalde de Rafelbunyol
Alicia Piquer, Regidora de Memòria Democràtica

Nàixer en un país no significa conèixer bé la seua història, aqueixa afirmació de Paul Preston per a contrarestar les crítiques pel fet que un britànic analitze la història de l'Espanya contemporània, justifica l'esforç de realitzar aquesta publicació.

Nàixer a Rafelbunyol, ser de Rafelbunyol o viure a Rafelbunyol no significa que es conega la història de Rafelbunyol i molt menys el període contemporani, aqueixos fets relativament recents que són desconeguts per a moltes persones, que han sigut expressament ocultats, que algunes han transmés de forma oral i unes altres han oblidat, però que van succeir i hem de donar a conèixer.

Amb aqueixa inquietud, des de 2015, des de la Regidoria de Cultura s'ha intentat recuperar documentació històrica que fora accessible a la població i suscitara l'interés d'historiadors o d'estudiants per conèixer millor com ha sigut el segle XX en el nostre municipi. La principal dificultat és la inexistència d'un arxiu històric local, destruït en els inicis de la Guerra Civil. Afortunadament la catalogació i posterior digitalització d'altres arxius ens va permetent trobar elements que van aportant contingut a la desmemòria administrativa i institucional com és el mapa del municipi oposat en l'Institut Cartogràfic Nacional en el qual a més de descriure l'urbanisme del nostre municipi a principis de segle té la petjada d'una llista de carrers diferent a l'actual, excepte per alguna excepció, que va ser aprovat pel govern municipal de la II República i que, com a mínim, ens trasllada que el que algunes persones consideren tradició centenària, no ho és.

Amb aquesta publicació, volem fer una aportació a la història local que, a més de posar llum en uns fets rellevants, servisca de sensibilització i potencie un pensament històric crític, en un exercici de recuperació de la memòria democràtica i la projecció futura de posar en valor l'entorn natural per al desenvolupament de la convivència pacífica i la cultura de la pau.

L'Ajuntament de Rafelbunyol es va integrar en l'Associació de Municipis de la Línia Immediata en 2016. L'Associació va nàixer amb la voluntat de treballar a llarg termini en la recuperació de les restes de les edificacions de la coneguda com a Línia de Defensa Immediata. Entre els seus objectius estan la realització d'accions que perseguisquen l'estudi, protecció i rehabilitació de la línia Puig - Carasols o la coordinació d'activitats ecoturístiques, culturals, socials i educatives del patrimoni arqueològic i la recuperació de la memòria històrica de la Immediata.

Uns mesos després, la Generalitat Valenciana promulgava una modificació de la llei del Patrimoni Cultural Valencià que en la qual es reconeixen com a Béns de Rellevància Local al "patrimoni històric i arqueològic civil i militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana", i que va motivar que s'incloueren en el Catàleg de béns i espais protegits com expliquen els seus autors Pep Pardo i Enrique Estevens en aquesta publicació.

Com a part d'aquest procés de donar a conèixer a la ciutadania aquest patrimoni històric, recuperar aquest paisatge de guerra i reconèixer la vinculació d'aquest municipi amb la defensa d'un govern legítimament triat i d'un règim el de la II República que va establir el marc democràtic més avançat dels europeus del moment que va ser truncat per un colp d'estat militar, en 2018 es va realitzar l'exposició amb les fotografies de José Aleixandre que formen part d'aquest projecte. A ell i a Esteban Clemente els devem el rigor en la investigació d'aqueix període i la recuperació de la documentació relacionada amb la presència de l'exèrcit republicà a Rafelbunyol. Al costat d'ells, Julio Badenes aporta la rellevància estratègica del nostre municipi des de els Germanells, on es conserva un dels jaciments més importants del Bronze valencià, al límit del terme municipal en paral·lel al Barranc del Cabeç Bord (la nostra Rambleta).

No hem de deixar de recordar que aquesta publicació ha sigut possible gràcies a la línia de subvencions de la Generalitat, convocades per la conselleria que tènia les competències en Memòria Democràtica abans de les eleccions autonòmiques de 2019, la de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i es publica quan aquestes competències estan en la de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Esperem que aquest esforç tinga continuïtat i darrere d'aquesta primera aportació a l'esclarament d'uns fets succeïts a Rafelbunyol durant la Guerra Civil Espanyola en defensa de la ciutat que albergava el legítim govern de la II República que va establir el marc democràtic més avançat dels europeus del moment que va ser truncat per un colp d'estat militar, vinguen més. Esperem que hi haja investigadors i investigadores, professionals i estudiants que vagen suplint la deficient historiografia sobre el nostre municipi i puguen anar incorporant-se al recentment creat Centre d'Estudis Locals.

208.

460714

VALENCIA

Rafelbunol

Plano de Población

Escala de 1:5000

Auto. L. de Enace. de 1901

El Topógrafo

Diego Llorens

Madrid 22 de Agosto de 1905
Por la Comisión de Archivos Gubernales.
El Ministro de Instrucción Pública

Diego Llorens

Madrid 23 de Agosto de 1905
Por la Comisión de Archivos Gubernales.
El Ministro de Instrucción Pública

Diego Llorens



El Plano de Población
de Rafelbunol. Población.

Plano de Rafelbunol aprobado por el gobierno municipal de la II República. Instituto Cartográfico Nacional.

Fran López, Alcalde de Rafelbunyol
Alicia Piquer, Regidora de Memoria Democràtica

Nacer en un país no significa conocer bien su historia, esa afirmación de Paul Preston para contrarrestar las críticas por el hecho de que un británico analice la historia de la España contemporánea, justifica el esfuerzo de realizar esta publicación.

Nacer en Rafelbunyol, ser de Rafelbunyol o vivir en Rafelbunyol no significa que se conozca la historia de Rafelbunyol y mucho menos el período contemporáneo, esos hechos relativamente recientes que son desconocidos para muchas personas, que han sido expresamente ocultados, que algunas han transmitido de forma oral y otras han olvidado, pero que sucedieron y debemos dar a conocer.

Con esa inquietud, desde 2015, desde la Regidoria de Cultura se ha intentado recuperar documentación histórica que fuera accesible a la población y suscitara el interés de historiadores o de estudiantes por conocer mejor cómo ha sido el siglo XX en nuestro municipio. La principal dificultad es la inexistencia de un archivo histórico local, destruido en los inicios de la Guerra Civil. Afortunadamente la catalogación y posterior digitalización de otros archivos nos va permitiendo encontrar elementos que van aportando contenido a la desmemoria administrativa e institucional como es el mapa del municipio encontrado en el Instituto Cartográfico Nacional en el que además de describir el urbanismo de nuestro municipio a principios de siglo tiene la huella de un callejero distinto al actual, salvo por alguna excepción, que fue aprobado por el gobierno municipal de la II República y que, como mínimo, nos traslada que lo que algunas personas consideran tradición centenaria, no lo es.

Con esta publicación, queremos hacer una aportación a la historia local que, además de poner luz en unos hechos relevantes, sirva de sensibilización y potencie un pensamiento histórico crítico, en un ejercicio de recuperación de la memoria democrática y la proyección futura de poner en valor el entorno natural para el desarrollo de la convivencia pacífica y la cultura de la paz.

El Ayuntamiento de Rafelbunyol se integró en la Asociación de Municipios de la Línea Inmediata en 2016. La Asociación nació con la voluntad de trabajar a largo plazo en la recuperación de los restos de las edificaciones de la conocida como Línea de Defensa Inmediata. Entre sus objetivos están la realización de acciones que persigan el estudio, protección y rehabilitación de la línea Puig - Carasols o la coordinación de actividades ecoturísticas, culturales, sociales y educativas del patrimonio arqueológico y la recuperación de la memoria histórica de la Inmediata.

Unos meses después, la Generalitat Valenciana promulgaba una modificación de la ley del Patrimonio Cultural Valenciano que en la que se reconocen como Bienes de Relevancia Local al “patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana”, y que motivó que se incluyeran en el Catálogo de bienes y espacios protegidos como explican sus autores Pep Pardo y Enrique Estevens en esta publicación.

Como parte de este proceso de dar a conocer a la ciudadanía este patrimonio histórico, recuperar este paisaje de guerra y reconocer la vinculación de este municipio con la defensa de un gobierno legítimamente elegido y de un régimen el de la II República que estableció el marco democrático más avanzado de los europeos del momento que fue truncado por un golpe de estado militar, en 2018 se realizó la exposición con las fotografías de José Aleixandre que forman parte de este proyecto. A él y a Esteban Clemente les debemos el rigor en la investigación de ese período y la recuperación de la documentación relacionada con la presencia del ejército republicano en Rafelbunyol. Junto a ellos, Julio Badenes aporta la relevancia estratégica de nuestro municipio desde els Germanells, donde se conserva uno de los yacimientos más importantes del Bronce valenciano, al límite del término municipal en paralelo al Barranc del Cabeç Bord (nuestra Rambleta).

No debemos dejar de recordar que esta publicación ha sido posible gracias a la línea de subvenciones de la Generalitat, convocadas por la conselleria que tenía las competencias en Memoria Democrática antes de las elecciones autonómicas de 2019, la de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques y se publica cuando estas competencias están en la de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Esperamos que este esfuerzo tenga continuidad y detrás de esta primera aportación al esclarecimiento de unos hechos sucedidos en Rafelbunyol durante la Guerra Civil Española en defensa de la ciudad que albergaba el legítimo gobierno de la II República que estableció el marco democrático más avanzado de los europeos del momento que fue truncado por un golpe de estado militar, vengan más. Esperamos que haya investigadores e investigadoras, profesionales y estudiantes que vayan supliendo la deficiente historiografía sobre nuestro municipio y puedan ir incorporándose al recientemente creado Centro de Estudios Locales.

Hemeroteca Municipal de València
(HMV) La Verdad 31/07/1938.

(AGMAV.C.) 597, 3, 3/25.
Leopoldo Menéndez,
Jefe del Ejército de Levante.



Quiero dirigirme a vosotros hoy para advertiros que, como veis, el enemigo no cesa un momento en su empeño, tiene prisa. Fue bien, vuestra resistencia firme hará fallar en breve todos sus cálculos. Tened en cuenta que cada día que pasa es un desgaste para él en todos los órdenes, su fuerza se aminorará y un golpe bien dado nuestro lo desconcertará.

LA BATALLA POR VALÈNCIA

El día 10 de abril antes de que las tropas franquistas alcanzaran el Mediterráneo se dictaba desde el Cuartel General del Ejército del Norte la Instrucción de operaciones, cuyo objetivo era ocupar todo el territorio existente entre Sant Carles de la Rápita y Sagunt.¹ A los pocos días, el 15 de abril de 1938 el Mar Mediterráneo era alcanzado por las tropas del general Franco en Benicarló y Vinaròs.

Apenas tres días después de que las tropas franquistas alcanzaran el Mediterráneo, iniciaban una ofensiva cuyo objetivo final era: *"Aislar, batir y destruir al Ejército rojo de Levante, arrojándolo sobre la costa" incorporando al territorio franquista "la ciudad y la zona agrícola de València."*

Los ejércitos de Levante y Maniobra desarticulan la ofensiva rápida (18 abril de 1938 - mayo de 1938)

Para lograr el asedio y conquista de València se designaban desde el Ejército del Norte dirigido por Fidel Davila, dos potentes masas de maniobra: los Cuerpos de Ejército, de Galicia (C.E. de Galicia) y Castilla (C.E. de Castilla).

El C.E. de Galicia avanzando desde la costa tenía como misión desde sus bases de partida de Sant Mateu y Vinaròs alcanzar la ciudad de Castelló de la Plana y proseguir hasta la línea Sagunt - Segorbe, donde debía enlazar con el Cuerpo de Ejército de Castilla en la región de Cantavieja y Zucaina.²

El C.E. de Castilla lanzaría su ofensiva desde Teruel avanzando desde Ejulve y la Serra de Sant Just sobre Aliaga y Allepuz, al tiempo que presionaba simultáneamente sobre Corbalán y Cedrillas.³ La ofensiva continuaría siguiendo dos ejes de avance Corbalán - Puerto Escandón - Puebla de Valverde y simultáneamente presionando desde Allepuz hasta alcanzar Albentosa y Viver enlazando en Jérica con el C.E. de Galicia.⁴

El Cuerpo de Ejército de Galicia se enfrentaría al Ejército de Maniobra republicano en tanto que el Cuerpo de Ejército de Castilla se enfrentaría en su mayor parte al Ejército de Levante.

El Cuerpo de Ejército de Galicia inicio su avance el 18 de abril de 1938 encontrando desde el principio una fuerte resistencia, siendo detenido el 25 de abril al alcanzar la línea definida por las poblaciones de Albocàsser - Coves de Vinromà - Alcossebre, donde se vio sometido a violentos contraataques, que le obligaron a fortificarse⁵ y pasar a la defensiva.

¹ Archivo Municipal de Cádiz, Fondo Varela (AMC,FV) Documentos 21-250.

⁴ AMC,FV. Documentos 83-207.

² GARCIA VALIÑO, R.:

Guerra de liberación española, campañas de Aragón y Maestrazgo, batallas de Teruel, batalla del Ebro, Imprenta Biosca, Madrid, 1949, pag.94.

⁵ GARCIA VALIÑO., op. Cit., pag.95.

³ AMC,FV. Documentos 83-206.

Hemeroteca Municipal de València
(HMV) El Pueblo 17-07-1938.

Hemeroteca Municipal
de València (HMV)
Viñeta publicada en
La Correspondencia
20-07-38.

(HMV) La Verdad 6/7/1937.

(HMV) La Verdad 6/7/1937.



VALENCIANOS:
El fascismo italogermano refuerza sus filas para apoderarse de nuestra tierra, que tanto ansía. CON LA ORGANIZACIÓN DE TODAS NUESTRAS ENERGÍAS hemos de demostrarle nuestra inquebrantable decisión de que España sea de los españoles. ¡TODOS NUESTROS ESFUERZOS, TODAS NUESTRAS POSIBILIDADES RÁPIDAMENTE EN PIE PARA LA DEFENSA DE VALENCIA!

EN LEVANTE,
nuestros soldados resisten vigorosamente el fuerte empuje de los invasores
3 tanques destrozados por
nuestros antitanquistas



José Alexandre y Esteban Clemente sobre mapa base de Martínez Bande.

El 23 de abril el Cuerpo de Ejército de Castilla inició su ofensiva, logrando el tres de mayo en su lento avance alcanzar las poblaciones de Aliaga, Ababuj y la sierra del Pobo, lo que estaba muy alejado de sus ambiciosos objetivos iniciales. El planteamiento inicial de avance rápido se había desvanecido, y la incapacidad para cumplir los objetivos con la masa de maniobra formada por los Cuerpos de Ejército de Castilla y Galicia era una realidad.

El C.E. de Castilla enfrentado a la tenaz resistencia de las fuerzas republicanas y a una climatología adversa sólo había logrado un avance de escasa profundidad no resolutorio, mientras que el C.E. de Galicia se enfrentaba a los constantes contraataques republicanos que paralizaban su avance, el escaso avance de estos dos Cuerpos de Ejército dejaba una amplia región entre ellos, lo que permitía a las fuerzas defensoras republicanas no acusar la acción combinada de estos dos C.E. excesivamente alejados entre sí y sin conexión alguna; la ambiciosa maniobra concebida por los mandos a las órdenes de Franco de envolver el Maestrazgo para avanzar hasta Sagunto había fracasado,⁶ resultaba imprescindible para continuar la ofensiva replantear la estrategia e incrementar la masa de maniobra ofensiva.

⁶ Idem., pag.98.

Hemeroteca Municipal
de València (HMV)
Ilustración publicada en
La Correspondencia
20-7-1938.

Museo Batalla del Ebro, Fayón,
Soldado marroquí del Destacamento
de Enlace, Ejército Franquista.

Museo Batalla del Ebro, Fayón,
Legionario del Destacamento
de Enlace, Ejército Franquista.

Museo Batalla del Ebro, Fayón,
Soldado Requete del Destacamento
Enlace, Ejército Franquista.



El destacamento de enlace: una unidad de élite para desatascar la ofensiva (mayo - junio 1938)

La idea de una ofensiva rápida, envolviendo el Maestrazgo por la acción combinada del C.E. de Galicia desde la costa y el C.E. de Castilla desde la región de Teruel había fracasado, ello obligaba al Ejército del Norte, responsable de la ofensiva sobre València, a rectificar su dispositivo ofensivo reforzando sus fuerzas, para lo cual había que entrar en el teatro de operaciones al Destacamento de Enlace⁷ (D.E.).

Para ello el Ejército del Norte emitía el 28 de abril de 1938, su Instrucción particular nº 22 por la que se constituía el "Destacamento de Enlace del Ejército" con la División 1ª de Navarra, reforzada con una Brigada de la 61 D.I. y una Compañía de Carros ligeros.⁸

La misión que se le asignaba al D.E. era avanzar por el duro Maestrazgo en dirección Mosqueruela, quebrantando las defensas republicanas existentes entre el C.E. de Castilla y el C.E. de Galicia, facilitando el enlace entre estos C.E., mediante la presión sobre el flanco en que las fuerzas republicanas opusieran mayor resistencia a la progresión de cualquiera de los dos C.E. indicados.⁹

El objetivo del D.E. como explicó su jefe García-Valiño era atacar violentamente logrando la máxima penetración provocando la escisión del frente y obligando a los defensores gubernamentales a distraer fuerzas de las alas de los C.E. de Castilla y Galicia, facilitando a estas grandes unidades recuperar su capacidad ofensiva.

El Destacamento de Enlace lograba una profunda penetración alcanzando Mosqueruela y distraendo las fuerzas republicanas de las alas de los Cuerpos de Ejército de Castilla y Galicia, lo que les permitió a estos Cuerpos de Ejército recobrar de nuevo su capacidad de avance, así el Cuerpo de Ejército de Castilla conseguía alcanzar la línea definida por las poblaciones de Formiche Bajo - Alcalá de la Selva - Valdelinares.

A primeros de junio el D.E. avanzaba desde Mosqueruela, en dirección Adzaneta – Alcora, reactivando la acción ofensiva del C.E. de Galicia. Por contra el C.E. de Castilla no lograba rebasar las defensas de Mora de Rubielos defendidas por fuerzas de la 40 División (Dv.) republicana de Carabineros, aunque conseguía progresar por su ala derecha rebasando la carretera de la Puebla de Valverde a Valbona.

El día 8 de junio era ocupada Adzaneta por la 4ª División de Navarra del C.E. de Galicia, mientras el Destacamento de Enlace, rebasando Lucena del Cid, avanzaba hacia Alcora.

Mientras el C.E. de Castilla, permanecía bloqueado en el sector de Mora de Rubielos defendido por la 40 División de Carabineros, el C.E. Galicia aprovechando el flanqueo del D.E., progresaba hasta alcanzar Vilafamés, amenazando de envolvimiento a las tropas republicanas en el sector

⁷ Idem., pag.95.

⁸ AMC, FV. Documentos 81-107.

⁹ AMC, FV. Documentos 81-107.

Soldados republicanos
junto a una pieza de artillería antiaérea.
Recreación histórica Batalla del Ebro.



costero, dejando como única vía libre para el repliegue republicano la carretera de la costa, lo que provocaba inmediatamente su repliegue.

El 11 de junio el C.E. de Galicia ante el obligado repliegue de las tropas republicanas en el sector costero, había conseguido rebasar los pueblos de Torreblanca, Torre Endomenech, Cuevas de Vinromà, Villanueva de Alcolea, Albocàsser y Sarratella,¹⁰ prosiguiendo su rápido avance, hacia Castellón, lograban el día siguiente alcanzar el Tozal Gros, donde encontraban una tenaz resistencia de las tropas republicanas, que reaccionaban violentamente al objeto de retrasar su avance hacia Castellón y dar tiempo al repliegue del resto de unidades republicanas.¹¹

El 13 de junio la 83 División de Infantería (D.I.) del C.E. Galicia recibía órdenes de avanzar con toda rapidez, para rebasar Castellón y establecer una cabeza de puente al sur de Almazora.¹²

Recibida la orden para que las fuerzas de la 83 D.I. ocupen y rebasen Castelló de la Plana, el 4º Tabor de Regulares de Ceuta y una Cía. del 7º Bón. de Mérida avanzan al Este de la carretera de la costa y las tropas del 3º Tabor de Regulares de Ceuta al Oeste de dicha carretera encontrando fuerte resistencia que logran vencer, ante el repliegue de las fuerzas republicanas, los mercenarios rifeños del 4º Tabor de Ceuta y la Cía. del 7º Bón de Mérida, consiguen apoderarse de las primeras casas de Castelló de la Plana, momento en que se produce la reacción republicana obligando a replegarse a las fuerzas franquistas hasta las primeras casas conquistadas y adoptar una posición defensiva. Por la costa las fuerzas africanas de la Mehal-la consiguen, al oscurecer, ocupar el Grao de Castelló de la Plana, entablado fuertes combates durante la noche.

El 14 de junio fuerzas mercenarias norteafricanas del 3º Tabor de Regulares de Ceuta sostienen fuertes combates con las fuerzas republicanas, cerrando cada vez más el cerco de Castelló de la Plana.¹³ Las unidades republicanas continúan con su tenaz resistencia, lanzando fuertes contraataques en todo el frente, a pesar de lo cual las tropas de la 4ª D.I. ocupan Vila-real obligando a las fuerzas republicanas a retirarse de Castelló de la Plana al finalizar el día.¹⁴

Ocupado Castelló de la Plana, se ordenaba al Destacamento de Enlace rebasar el macizo de Espadán, alcanzando la línea dibujada por las cimas de Montemayor y Rebalsadores en la sierra Calderona. En paralelo, avanzando por la costa, al C.E. de Galicia se le asignaba el objetivo de superar la sierra Calderona alcanzando la línea Rebalsadores - arroyo de Moncada hasta el mar en las cercanías de València.¹⁵

A pesar de los éxitos de las unidades franquistas conforme se profundizaba en el avance, la resistencia republicana se hacía más consistente, dispuesta a producir el máximo desgaste a las tropas franquistas dejando clara la firme decisión de resistencia del Ejército Popular. Así a finales de junio el Cuerpo de Ejército de Castilla agotaba su capacidad ofensiva viéndose obligado a pasar a la defensiva¹⁶ y el diez de julio las tropas del D.E. eran definitivamente detenidas en la línea XYZ del Espadán.¹⁷

La 84 D.I. era rechazada por tres veces consecutivas en su intento de conquistar el Castillo de

¹⁰ Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) C.2665, 16/38.

¹¹ AGMAV, C.2665, 16/38.

¹² AGMAV, C.1839, 2, 2/1.

¹³ AGMAV, C.1839, 2, 2/2.

¹⁴ AGMAV, C.2665, 16/38.


¹⁵ AGMAV, C.2593, 11/1.

¹⁶ AMC, FV, Documentos 83-211.

¹⁷ AGMAV, C.2665, 18/34.

Museo Batalla del Ebro, Fayón,
los restos de la batalla.

AGMAV,F.56,16/24
Vértice Rápita y Tetas,
cuantos intentos realizó
el destacamento de enlace
para quebrantar las defensas
republicanas fueron inútiles.



Castro, en tanto que las excelentes, pero agotadas, fuerzas de 1ª D.I. de Navarra fracasaban en el intento de tomar la Cota 850 de las lomas gemelas, que terminarían siendo conocidas como las Tetas, infringiéndoles los defensores republicanos 124 bajas entre las que se encontraban las del comandante del Tercio de Lacar, que caía mortalmente herido mientras dirigía el ataque.

Todas las fuerzas, como recordaba el Jefe del D. E. el General García-Valiño, habían agotado su capacidad de penetración encontrándose frente a la verdadera posición de resistencia enemiga, donde a partir del día 9 de julio cuantos ataques se efectuaron por las fuerzas del D.E. para intentar quebrantarla fueron rechazados, siendo sometidas al fuego de una organización defensiva basada en las armas automáticas, artillería de pequeño calibre, y unas tropas republicanas que atrincheradas en la XYZ aprovechaban las ventajas que la endemoniada sierra de Espadán, ofrecía para librar una batalla defensiva.¹⁸

Las tropas franquistas desgastadas y agotadas se enfrentaban a la verdadera línea de resistencia que habían previsto los mandos republicanos para tras el largo desgaste poder detener al adversario. Se trataba de la Línea de Defensa XYZ, previamente prevista y diseñada, provista de tropas frescas encuadradas en los C.E. "A" y "B" cuya misión específica era cubrir dicha línea "sin idea alguna de repliegue" ante lo cual el día 11 de julio las fuerzas del D.E. se veían obligadas a pasar a la defensiva hasta nuevas órdenes.¹⁹

El precio pagado por el D.E. era especialmente cruento según García-Valiño. Un total de 2.582 bajas desde que se inició la ofensiva en el Maestrazgo, entre las que se incluían importantes pérdidas en Mandos de Regimientos y Batallones (GARCIA VALIÑO., op. Cit., pag. 143).

Condicionado el avance en la costa a la profundidad alcanzada por el D.E. en las alturas de la sierra de Espadán, el C.E. de Galicia también se vio obligado a cesar en su avance después de haber ocupado Betxí, extendiéndose por el vértice puntal²⁰ y haber rebasado los pueblos de la Vilavella y Nules,²¹ alcanzando la máxima penetración el día 11 de julio de 1938 cuando las fuerzas de la 55 D.I. ocupaban el macizo dominado por la Ermita de los Santos de Piedra en la Vall d'Uxó.²²

3ª fase: la victoria defensiva, la ofensiva se estrella contra la XYZ (julio 1938)

En la segunda quincena de julio las tropas franquistas se enfrentaban a la verdadera línea de resistencia que habían previsto los mandos republicanos, la Línea de Defensa XYZ, previamente prevista y diseñada, ocupada por tropas frescas encuadradas en los C.E. "A" y "B" cuya misión específica era cubrir dicha línea "sin idea alguna de repliegue".

¹⁸ GARCIA VALIÑO., op. Cit., pag.141.

¹⁹ AGMAV, C.2665, 18/34.

²⁰ AGMAV, C.2665, 16/41.

²¹ AGMAV, C.2665, 16/42.

²² AGMAV, C.2665, 16/42.

Si existía algo claro en el Estado Mayor del Cuartel General del Generalísimo a finales de junio de 1938 después de dos meses y medio de ofensiva, era que “el enemigo se resistía abandonar el terreno,”²³ es decir las expectativas de avance creadas a mediados de abril al iniciar las fuerzas franquistas su ofensiva sobre València estaban muy lejos de cumplirse, ante lo cual desde la posición “*Terminus*” de dicho Cuartel General, ya el 22 de junio de 1938 se reconocía la lentitud con que se desarrollaban las operaciones en Levante, aconsejando que se reforzasen las fuerzas ofensivas en la dirección Teruel - Sagunto impulsando las operaciones sobre València.²⁴

Para lograr el asedio final a la capital valenciana los mandos franquistas incrementaron sus fuerzas con dos Cuerpos de Ejército,²⁵ “el Legionario” es decir las fuerzas del C.T.V. italiano con lo que una vez más las fuerzas fascistas extranjeras volvían a ser decisivas en las acciones ofensivas franquistas y el C.E. del Turia creado expresamente para esta ofensiva sobre València.

La operación se iniciaba el día 13 de julio con la participación de siete Divisiones, con más de 100 carros de combate y el apoyo de toda la artillería italiana del C.T.V. con cerca de 500 piezas.²⁶ El primer día de operaciones no se lograron los objetivos previstos; el C.E. del Turia sólo progresaría unos 1.000 metros mientras el C.T.V. italiano avanzaba únicamente por su derecha donde las fortificaciones republicanas eran más débiles,²⁷ así aunque la División italiana “*Littorio*” lograba un importante progreso, la División Italiana XXIII de Marzo y la 12 D.I. del C.E. del Turia, eran detenidas en su avance por las fuerzas republicanas,²⁸ en tanto que la Agrupación Italiana de Carros que marchaba como punta de lanza del dispositivo por la carretera de Teruel a València, entraba en Sarrión a las 10:00 de la mañana y era obligada a retirarse por las unidades blindadas republicanas.²⁹

El 15 de julio fuerzas italianas de la División Littorio tras fuertes combates conseguían cruzar el río Albentosa³⁰ y el 16 de julio de 1938 cuarto día de ofensiva lograban ocupar Albentosa.³¹

El 16 de julio ante el riesgo de ser embolsado, el XVII Cuerpo de Ejército procedía a evacuar toda la región al Norte del Mijares.

Ante el repliegue del XVII C.E. republicano, el 17 de julio fuerzas de la Brigada Móvil de Caballería y de la 82 D.I. ocupaban el pueblo de Noguerales estableciendo contacto con las fuerzas del Destacamento de Enlace procedentes de Linares de Mora cerrando la amplia bolsa de los altos valles de los ríos Mora y Rubielos.

El 18 de julio continuaba el avance del C.E. de Castilla, la 82 D.I. ocupaba los pueblos de Olba y Cortes de Arenoso consiguiendo cruzar el río Mijares por la región de Olba donde entablaba combate con las Brigadas de Carabineros republicanas 87 y 222 de la 40 Dv. que lograban retrasar el avance de las unidades franquistas, facilitando la retirada del resto de fuerzas republicanas atrapadas en la bolsa de Mora.³²

Tras conseguir rechazar el contraataque nocturno efectuado por las tropas republicanas de Carabineros en la región de Olba, la 82 D.I. consigue continuar su avance ocupando los pueblos de Puebla de Arenoso, Campos y San Vicente, continuando su progresión hacia la región de los Calpes.

²³ AGMAV, C.2593, 7/5. ²⁸ AGMAV, C.2593, 17/2.

²⁴ AGMAV, C.2593, 6/1. ²⁹ AGMAV, C.2593, 17/3.

²⁵ AGMAV, C.2593, 6/1. ³⁰ AGMAV, C.2593, 17/3.

²⁶ AMC, FV. 83-212. ³¹ AMC, FV. 83-21.

²⁷ AMC, FV, 83-212. ³² AMC, FV. 21-342.

El 19 de julio el avance de las tropas franquistas del C.E. del Turia alcanzaban en su ala derecha la máxima penetración logrando alcanzar el vértice Salada³³ al tiempo que la 70 y la 68 D.I. que defendían los sectores de Bejís y Torás se veían obligados a iniciar el repliegue de sus posiciones avanzadas y a fijarse en sus posiciones defensivas en los alrededores del mismo pueblo de Bejís, librando violentísimos combates durante los días 20, 21 y 22 de julio en torno a Bejís donde la magnífica 70 Dv. lograría finalmente contener la acción ofensiva de la 3ª D.I. del C.E. del Turia.³⁴

En el flanco Sur del Mijares el 21 de julio las tropas franquistas tras ocupar las alturas del Ragudo atacaban con violenta intensidad en todo el frente comprendido entre el Mijares y el vértice Salada, dirigiendo su mayor presión ofensiva entre Bejís y Viver. Las fuerzas del XIII C.E. lograban retirarse detrás de la posición de resistencia prevista, mientras que las fuerzas de los C.E. XX -"A"- "XVII"- "B", ocupaban la línea XYZ. Simultáneamente el mando republicano ordenaba la entrada en línea del XXII C.E. para asegurar la defensa de los sectores de vértice Salada - vértice Beteta - Peña Parda - Oset - Cerro Campillo,³⁵ garantizando de forma decisiva con nuevas tropas la defensa de la XYZ.

Ante la idea de encontrarse en un momento decisivo en la larga batalla de desgaste librada desde mediados de abril, el mando republicano asignaba a los C.E., desplegados de Este a Oeste desde el Mediterráneo hasta las estribaciones de la sierra de Javalambre XX - "A" - "B"- XXII, la defensa activa de la XYZ, a toda costa y sin idea alguna de repliegue, concentrando sus esfuerzos en sostener ventajosamente la batalla defensiva, en un frente fijado con anterioridad por el mando como el más favorable para su defensa.³⁶

En el sector de Viver, defendido por la 54 Dv. del C.E. "B" entre el 20 y el 22 de julio, las fuerzas de la 181 y 180 Brigadas Mixtas (B.M.) lograban contener los violentos ataques de las unidades italianas del C.T.V. a la posición T1 - Cerro Cruz mientras la 182 B.M. repelía los ataques lanzados a la posición de Morredondo, cerrando el paso a las fuerzas italianas del C.T.V. en el frente de Viver.³⁷

El 22 de julio el D.E. intentaba reanudar su ofensiva sin poder vencer las posiciones defensivas republicanas, retirándose nuevamente a sus bases de partida. El ataque frontal a la Sierra de Espadán se mostraba definitivamente imposible. Finalmente el día 24 de julio, ante el repliegue definitivo de las fuerzas republicanas en la bolsa del valle del Mijares, la 1ª D.I. maniobraría por su ala derecha ocupando las posiciones de Villamalur, al tiempo que la 108 D.I. lograba ocupar finalmente el día 25 el vértice Pinar, ordenándose este mismo día, ante la ofensiva republicana del Ejército del Ebro, la suspensión de la acción ofensiva.

El D.E. había finalizado definitivamente sus acciones ofensivas destinadas a conquistar València, sin haber sido capaz de superar las posiciones defensivas de la línea defensiva XYZ en el Espadán. La dureza de los combates mantenidos pasarían a formar parte de la mitología del propio D.E., la defensa encarnizada del Espadán por las fuerzas republicanas del XXI C.E. y del C.E. "A" habían sido decisivas para salvar València.

En el sector de Caudiel el 23 de julio las unidades franquistas habían logrado su máximo avance

³³ LLORDES, J.,
Al dejar el fusil,
Barcelona. Ariel, 1968, pag.228.

³⁷ JUAN, R.:
Resistir es vencer,
Editorial Lulu.com, 2011, pag.81-95.

³⁴ AGMAV, C.951, 13, 1/18-59.

³⁵ AGMAV, C.597, 3, 3/37.

³⁶ AGMAV, C.597,3, 3/39-40.



Nido de ametralladora
en la línea XYZ en Jérica.
fotografía © José Aleixandre

buscando la penetración en la carretera general Teruel - Sagunto, consiguiendo la ruptura de la posición de enlace que mantenía C.E. "B" con fuerzas de la 40 Dv. del XVII C.E. en la Lobera, logrando ocupar las posiciones del "El Cerrito" y "Los Navales" utilizando una fuerte presión artillera y el apoyo de tanques; la respuesta inmediata por parte del mando republicano el día 24 de julio era el trazado de una línea que doblara la XYZ siguiendo la dirección aproximada de Aceitenebro - Peña Jérica - carretera general - vértice Muela, que permitiendo aumentar la profundidad de la organización defensiva asegurara a toda costa la detención enemiga (AGMAV, C. 819, 10, 1/9).

En la madrugada del 25 de julio el Ejército Popular recobraba la iniciativa ofensiva cruzando el río Ebro sorprendiendo a las fuerzas del Cuerpo de Ejército Marroquí, que ante el rápido avance de las unidades republicanas se veían obligadas a replegarse hasta Gandesa. La crisis de la ofensiva sobre València que se enfrentaba a la tenaz resistencia republicana se acusaba desde los días 20 y 21 de julio en que cesaron los grandes avances y se dio paso a rectificaciones a vanguardia y modificaciones en el dispositivo que permitieran reanudar la ofensiva, algo que nunca pudo lograrse por el nuevo protagonismo de la Batalla del Ebro. Las tropas franquistas paralizaban sus operaciones sobre València³⁸ lo que significaba para las fuerzas republicanas una victoria defensiva.


38 AMC, FV. 83-214.



LAS LÍNEAS DE DEFENSA DE VALÈNCIA

JOSÉ ALEIXANDRE





Las líneas de defensa de València.
Lineas de defensa.
AGMAV C.349,4,2/33.

LAS LINEAS DE DEFENSA DE VALÈNCIA

El día 15 de abril de 1938, sobre las cuatro de la tarde, las tropas franquistas de la 4ª División de Navarra al mando del general Camilo Alonso Vega alcanzaban el mar Mediterráneo en Vinaròs partiendo en dos el territorio de la España republicana. Cataluña quedaba incomunicada por tierra del resto del territorio e imposibilitando el traslado de tropas, aprovisionamiento y armamento. Media hora antes el 3º Batallón de Flandes había ocupado la ciudad de Benicarló, ya al medio día controlaban la carretera y la línea férrea que unía València con Barcelona. Con la ruptura del territorio de la República, comenzó la Batalla de València.

Después de unos días de relativa estabilidad en el frente de Cataluña, el general Franco decidió dirigir sus tropas hacia València, que según sus planes, una vez tomada esta ciudad Madrid sólo tendría comunicación con el mar por la carretera de Albacete a Cartagena y Alacant.

Con la caída de València se privaría Madrid del puerto de entrada de armamento y víveres, imprescindible para el gobierno. València era el gran granero de la República, la última zona donde se fabricaban armas, con la última de las plantas siderúrgicas, la de Sagunt, que le quedaba a la República.

Ramón Salas Larrazábal explicaba *“hablando de lo que estratégicamente suponía la elección de esa dirección excéntrica y secundaria; el ejército de Franco había elegido y lo había hecho mal. Le esperaba una ruta difícil, por una región abrupta, pobre de comunicaciones, y de terreno compartimentado. Fácil terreno para la defensa y la emboscada y difícil para la maniobra, la combinación de concentración de fuegos y el movimiento de amplios efectivos. Pocas fuerzas, bien situadas y con moral, pueden barrer los escasos pasos que siguen las pocas comunicaciones existentes, que son las carreteras que desde Barcelona llevan a València por la costa, la que desde Morella va a Castellón, la de Teruel a Sagunto, y algunas transversales que empalman con la principal, como la de Ejulve a Alcocebre, la de Puebla Valverde a Castellón por Mora de Rubielos y, en otra dirección, la Ejulve - Aliaga-Zucaina - Castellón y la que desde la Iglesuela del Cid por Mosqueruela termina en Albetosa. La carretera de la costa y la de Teruel a Sagunto se encuentran dobladas por el ferrocarril y existen algunas otras carreteras secundarias, todas ellas muy quebradas y de escasa importancia.”*¹

Franco detuvo el avance de sus tropas. La mayor parte de sus generales no podían comprender que detuviera el impulso de su ejército, prácticamente a las puertas de Barcelona, permitiendo al enemigo su reorganización. Ni tampoco el Estado Mayor republicano. El propio Rojo admitió que Barcelona hubiera podido ser tomada con gran facilidad, menos esfuerzo y en menos tiempo, pues se habría obtenido en mayo de 1938, el triunfo de febrero de 1939.²

¹ RAMÓN SALAS LARRAZÁBAL,
Historia del Ejército Popular de la República,
Editora Nacional, Madrid, 1973, 4 volumen, pag.1923.

² VICENTE ROJO,
*¡Alerta los pueblos!: Estudio político-militar
del período final de la guerra española*,
Planeta-De Agostini, Barcelona, 2005.

Según Robert Brasillach y Maurice Bardeche, en línea con el pensamiento del general Franco “*València, se creía, no resistiría mucho tiempo, y una vez esta ciudad en manos de los nacionales, Madrid no tendría otra solución que la de rendirse.*”³

Kindelán escribió al general Franco sobre la necesidad de no proseguir la maniobra actual sobre València por no tener influencia alguna resolutive en el término de la guerra. Sobre la decisión de Franco, Kindelán trató de justificar la negativa a dirigirse hacia Barcelona diciendo que “*es posible que tuviese, para opinar en contra, motivos por nosotros ignorados.*”⁴ Franco pensaba encontrar, en el camino hacia València, poca resistencia y un ejército debilitado desmoralizado y con escaso material.

Un día después de la llegada de las tropas franquistas a Vinaròs, se creaba el Grupo de Ejércitos de la Zona Central cuyo mando fue asignado al general José Miaja, quedando el teniente coronel Manuel Matallana como jefe del Estado Mayor del general Miaja. Pocos días después el 30 de abril el Estado Mayor Central dictaba nuevas órdenes por las que el territorio Norte quedaba bajo el mando del propio ministro de defensa Juan Negrín, y el Estado Mayor Central bajo la dependencia del general Vicente Rojo.

Ese mismo mes de abril de 1938 el gobierno de la República dio instrucciones a los Ejércitos de Levante y Maniobra para que iniciaran la construcción de líneas defensivas en retaguardia, de manera que permitieran repliegues ordenados de las tropas hacia ellas, una vez agotada su capacidad de resistencia. “*Se quería evitar que estos retrocesos se convirtieran en un desmoronamiento de los frentes y como se decía en el argot de la época, que las unidades chaquetearan, es decir, huyeran presas del pánico, dando la espalda al enemigo permitiéndole avanzar sin ninguna resistencia y capturar a un gran número de soldados y su armamento.*”⁵

Ya el día 15 de abril el coronel Menéndez daba una instrucción reservada para la construcción de una línea avanzada y otra de resistencia en las localidades de Ares del Maestrat, Catí, Tírig, la Salzadella y Peníscola. Se ordenó asimismo la construcción de una segunda línea jalonada por Ares, Albocàsser, les Coves de Vinromà, Alcalà de Xivert y la Serra d'Irta. El 23 de abril se decidió construir una nueva línea defensiva apoyada en las localidades de Orpesa, la Pobla Tornesa y Vilafamés.

Estas instrucciones se concretarían en la construcción de distintas líneas fortificadas defensivas con el propósito de detener los ataques que se lanzasen contra Castelló de la Plana, Sagunt y València: la Línea de Levante, la Línea XYZ, la Línea Intermedia o del Palancia y la Línea Puig - Los Carasoles.

La Línea de Levante discurría por Sierra de Orpesa, Vértice Ferradura, Molino de Hierro, Cabanes, Vértice Blanco, Tossal Roig, Beca, Kilómetro 18 de la carretera Albocàsser, Mas d'Olaries, Cova Pancha, les Crevades, Racó de Portalés, Mas de Serradetes, Rocas del Sol, Atzeneta del Maestrat, Vértice Bobalar, Vértice Andreva, El Pinar, Hortisella, Peñarocha, Benafigos, Sierra de El Boy, Cota, Vértice Calvario, El Marineta, El Molinet, Vértice de Penyagolosa, Villahermosa, Vértice Cabeza Blanco, Tabas, Las Hambrientas, Vértice Cruces, Loma del Gato, Sierra Ferriz, Las Lomas, Vértice del Caballo, Loma del Asno y Alto de la Roya.

³ ROBERT BRASILLACH Y MAIRICE BARDECHE, *Historia de la Guerra de España*, Imp. Romeu, València, 1966.

⁴ ALFREDO KINDELAN DUANY, *Mis cuadernos de guerra*, Plus-Ultra, Madrid, 1945.

⁵ EDELMIR GALDON CASANOVES, *La batalla por València, una victoria defensiva*, Universidad de València, València, 2010.

Esta línea se unía por el norte con la Línea Avanzada de Teruel que unía el Vértice Chaparroso, El Cerro, Masía de Ontejas Altas, Río Alcalá, Vértice de Espinar, Ermita de Santa Bárbara, El Majano, Las Coronillas, La Atalaya, y el Vértice Gaifás.

Por el sur se encontraba la Segunda Línea de Teruel con un trazado paralelo a la anterior, que discurría por El Hontonar, El Montanero, Fuente del Enebro, Vértice Inebral, Vértice Marrón, La Cumbre, Cerro del Pedregoso, La Royuela, Plano de Balsón, Vértice Gaifás, Cerro Montero, Alto de la Molina, Vértice Carrasquilla, Santa Bárbara II, Vértice Villaplanos y el Desfiladero de Libros. Y por delante de ellas la pequeña Línea de Puertomingalvo.

A finales de abril el general Miaja dió la orden de que se trasladen a València los tenientes coroneles Sáez Arana, Bernardo Segura y el mayor Fuster Pico, para encargarles el proyecto de organización defensiva inmediata de València como parte del plan completo de fortificación.

“De esta manera iba surgiendo un dispositivo de defensa escalonada en profundidad y bien apoyado en los obstáculos naturales de que prodigaba el terreno que hacía sumamente penosa la acción ofensiva nacionalista.”⁶

El coronel Tomás Martínez Rey se encargó de presidir una comisión del Estado Mayor Central para estudiar la construcción de una línea defensiva que luego se denominó la línea XYZ. El coronel Manuel Matallana, jefe de Estado mayor y coordinador del grupo de expertos en la fortificación, diseñó el trazado de esta línea motivo por el cual también fue conocida como la línea de Matallana. Su construcción, realizada por las Brigadas de Fortificación, comenzó a finales de abril de 1938 Esta línea estaba compuesta por 14 centros de resistencia:

1º Centro de Resistencia, Almenara - alturas que cubren Almenara por el norte llegando hasta el sitio Las Balsas. Tenía posiciones adelantadas en Vilagut (Villrgut), la Llosa, y curvas del kilómetro 37,400. El flanco derecho de este centro, hasta la costa, quedaba cubierto por las obras que se realizaron para la defensa de costas. Continuaba al noroeste para alcanzar la carretera de Algar a la Vall d'Uixó, hacia el Salto del Caballo.

2º Centro de Resistencia, Vértice Picayo - Lomas de la Vall d'Uixó y la Vilavella que dominaban las carreteras desde el primer punto a Nules y la del empalme a la Vilavella, dejándolas ambas a vanguardia, siguiendo por el Picayo con composición avanzada y otras a ambos lados de la carretera en los cerros que forman vértices de Picayo II y Podame.

3º Centro de Resistencia - kilómetro 18 de la carretera de Soneja a Nules (por Eslida), dominando el cóncavo de Eslida.

4º Centro de Resistencia - en el kilómetro siete de la carretera de Almedjjar a Ahín. Sigue en dirección noroeste por terreno accidentado en donde se constituyeron posiciones de pelotón.

5º Centro de Resistencia - Matet, aproximadamente a las alturas que rodean el pueblo al noroeste.

⁶ RAMÓN SALAS LARRAZÁBAL,
Historia del Ejército Popular de la República,
Editora Nacional, Madrid, 1973, 4 volumen.

6° Centro de Resistencia - Gaillen, obras al norte del pueblo buscando Cerro Rojo y Masadica de la Trampa, dejando a vanguardia Caudiel (Caudiel) y Benafer.

7° Centro de Resistencia - Viver, Jérica, composiciones batiendo llano y cubriendo la carretera de Viver a Teresa.

8° Centro de Resistencia - Bejís, al sur del pueblo, con obras a ambos lados de la carretera. Seguía con posiciones de vigilancia por las alturas que dominaban la carretera dejándola a retaguardia.

9° Centro de Resistencia - Canales, cubriendo el pueblo por el norte y con obras que dominaban la vaguada que va en dirección a Andilla.

10° Centro de Resistencia - Andilla, composiciones al noroeste del pueblo.

11° Centro de Resistencia - Altura, por las alturas que dominan la vaguada en dirección Abejuela, dejando este pueblo a vanguardia.

12° Centro de Resistencia - la Yesa, con obras en las alturas que dominan el aeródromo, siguiendo por las alturas que dominan el noreste de la carretera de la Llosa a la estación de Mora, hasta dar vista a esta en el trozo comprendido entre el empalme y Arcos quedando a retaguardia, para continuar después por las alturas al sur en la margen izquierda del río de los Arcos.

13° Centro de Resistencia - Arcos de las Salinas, cerrando los barrancos para acortar toda infiltración desde el norte y estación de Mora.

14° Centro de Resistencia - Santa Cruz de Moya, sobre las alturas que dominan el pueblo noroeste para impedir un avance enemigo por las vegas de los ríos Arcos y Turia. Sigue con diversas obras cubriendo con maderas la pista de Santa Cruz a Manzanera para apoyarse en Torre Baja.

Esta línea de 150 km de longitud, como todas las líneas de defensa construidas a partir de 1938, no era una línea ininterrumpida, sino que está formada por centros de resistencia escalonados estratégicamente situados y planificada en profundidad, es decir que era una línea compuesta de líneas en distintos niveles de la guardia y retaguardia. No era por lo tanto una línea estrecha sino una franja de terreno fortificada. *“Esta acción republicana puramente defensiva, fue una victoria mucho mayor que la tan cacareada de Guadalajara aunque fuera menos espectacular con 20.000 bajas nacionales por 5.000 republicanas, el eslogan resistir es vencer tenía, al fin, algún sentido. Lo lamentable fue que los dirigentes republicanos no aprendieron de esta batalla y siguieron dando prioridad a consideraciones políticas y de propaganda sobre la eficacia militar.”*⁷

En palabras del general Rojo *“Madrid revivía en el frente de Viver.”*⁸ El ejército franquista no pudo rebasar esta línea de defensa, sólo pudieron sobrepasarla cuando después del golpe de Casado, el gobierno de la República decretó la desmovilización del ejército. Mantuvo al ejército franquista bloqueado desde julio de 1938 hasta el final de la guerra.

⁷ ANTONY BEEVOR,
La guerra civil española,
Círculo de Lectores, Barcelona, 2005.

⁸ VICENTE ROJO,
España heroica, diez bocetos de la guerra civil,
Editorial Ariel, Barcelona, 1975.

La batalla de València fue una gran victoria defensiva de la República, que no tuvo la repercusión en la historia de la Guerra Civil que debía. La historia de los vencedores borró esta batalla porque para ellos fue una gran derrota.

En la retaguardia de la línea XYZ se encontraba la llamada Línea Intermedia o Línea del Palancia, por ir apoyándose en el curso del río Palancia. En los informes del Estado Mayor del Ejército de Levante franquista, esta línea es denominada Línea P, si bien el dibujo del recorrido de la misma era erróneo. Fue construida sobre el margen derecho del río Palancia utilizando a éste como obstáculo. Según el informe antes referido había sido complementada por una serie de obras de fortificación sobre el margen izquierdo del río, que debieron primeramente servir como línea de observación de la segunda línea al sur del río. Fueron después reforzados hasta constituir una verdadera línea de notable dificultad para los franquistas.

Según el boletín de información del C.E. Galicia número 124, de fecha 8 de septiembre de 1938 sobre fortificaciones, indicaba que la organización de la Línea del Palancia estaba formada por una serie de elementos de trincheras, en dos líneas, puestos de tirador para escuadra, un refugio, o serie de ellos con nidos de ametralladoras, protegidos por vigas de madera o de hierro y sacos de tierra, no faltando algunos de estos centrales con cemento. Los nidos de ametralladoras están puestos de manera que aseguren la continuidad del fuego en casi toda la línea.

Esta línea recorría Sagunt, Gilet, Albalat dels Tarongers, Torres Torres, Serra, Segorbe, Altura, Jérica, Viver, Alcuablas para terminar en Andilla. También fue conocida como Posición Intermedia, como figuran en diferentes informes del Grupo de Ejércitos.

La Línea de Defensa Inmediata

“Cada metro de trinchera representa la vida de un camarada”

La última línea que defendía la ciudad de València, y también la República, fue la denominada Línea Puig - Los Carasoles descrita por primera vez en el Informe complementario al superponible escala 1:200.000 de la línea XYZ y posteriores firmado por el teniente coronel de ingenieros Sebastián Carrer Vilacasa despachado el 29 de junio de 1938. Del mismo existen dos copias, una sin firma y la otra con firma:

“Línea Puig - Los Carasoles (al noroeste de Manises).- aprovecha hasta el Kilómetro 11 de la carretera de València a Liria las pequeñas altitudes del terreno que dominan el llano de la huerta, continúa por la Cañada cruzando el río Turia y la carretera de Manises y dejando en retaguardia el embalse de Manises, busca el apoyo de la sierra por los altos de los Carasoles, desde donde en caso necesario puede seguir aguas arriba por la margen derecha del río Turia.”⁹

⁹ AGMAV, C.349, 4, 2/29.

Descrita por primera vez por la historiografía en la monografía *La ofensiva sobre València* del coronel de artillería José Manuel Martínez Bande,¹⁰ su primera denominación se debió a los puntos geográficos desde donde comenzaba y terminaba, la playa de el Puig de Santa Maria y Los Carasoles en Riba-roja de Túria. Esta línea también fue conocida como Línea de Defensa Inmediata¹¹ y Posición València.¹²

El coronel Manuel Matallana Gómez, como jefe del estado mayor del Ejército de Levante expidió la orden, dada la situación táctica y la organización del terreno en profundidad hasta València, de que el Comandante General de Ingenieros, coronel Tomás Ardid Rey se hiciera cargo de todo lo relacionado con la fortificación de la línea XYZ, y que de la Posición Intermedia se hiciera cargo el teniente coronel de ingenieros Rosso y de la Inmediata a València el teniente coronel de ingenieros Sebastián Carrer Vilaseca. Remitida al jefe del Ejército de Levante, coronel Leopoldo Menendez López, el 22 de julio de 1938,¹³ quien había sido promovido a teniente de ingenieros el 25 de mayo de 1925 y ascendido a teniente coronel de ingenieros el 24 de diciembre de 1937.

Asímismo se quería ganar tiempo para llegar a un pacto que finalizase la contienda con una salida digna y democrática para la república basada en los 13 puntos de Negrín. Se pretendía circundar València de un cinturón de trincheras, de parapetos que llegaran hasta las mismas puertas de la ciudad, una fortificación defensiva, la Muralla de Acero de València.

La Posición Defensiva Inmediata a València o Línea Puig - Los Carasoles, se construyó con el objetivo de defender València ante la ofensiva de las tropas franquistas, caracterizándose por ser unas fortificaciones, estructuradas en centros de resistencia, que se extendían desde el Puig hasta Riba-roja de Túria donde, remontando la margen derecha del río Turia, alcanzaban *les Rodanes de Vilamarxant*. La construcción de la línea comenzó en junio de 1938 y se seguía construyendo a finales de marzo de 1939, fecha en que finaliza la guerra, por ello hay zonas de la misma que están inacabadas. A finales de julio de 1938 se trabajaba en el municipio de Moncada con la previsión de iniciar en breve los trabajos en las zonas de La Cañada y Los Carasoles, situadas en las localidades de Paterna y Riba-roja de Túria, continuando las obras hasta el final de la Guerra Civil sin que la línea de contacto entre ejércitos llegara a la misma. En su construcción colaboraron las organizaciones sindicales como lo demuestran las inscripciones en fortines de la misma, utilizándose batallones de presos y prisioneros¹⁴ sacados de las cárceles e incorporados a las construcciones defensivas junto con batallones de obras y fortificaciones.¹⁵ Para su construcción el Consejo Provincial de València abrió una suscripción popular para financiar las obras. Numerosas obras públicas de la provincia de València fueron paralizadas, desviando los trabajadores que las realizaban y a los equipos que utilizaban a la construcción de la línea defensiva.

La Guerra Civil española, localizada temporalmente entre las dos grandes guerras mundiales, supuso el abandono progresivo de las formas de combate heredado del siglo XIX y el inicio de la guerra moderna. Las técnicas de fortificación fueron evolucionando de estructuras simples lineales, a fortificaciones complejas por uso de hormigón, realizadas por unidades de fortificaciones especializadas como es el caso de la línea Puig - Los Carasoles.¹⁶

¹⁰ JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BANDE, *La ofensiva sobre València*, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1977.

¹¹ AGMAV, C.597, 5, 3/1.

¹² AGMAV, C.343, 10, 1/53.

¹³ AGMAV, C343, 10, 1/61

¹⁴ AGMAV, C.343, 10, 1/61.

¹⁵ AGMAV, C.343, 10, 1/62.

¹⁶ PEDRO RODRÍGUEZ SIMÓN Y PEDRO PÉREZ ESTEBAN, *Vestigios de la Guerra Civil en Aragón, Teruel, Zaragoza*: Gobierno de Aragón, 2011.

Las fortificaciones evolucionaron a lo largo de la guerra de líneas sucesivas de trincheras hacia la creación de frentes discontinuos con posiciones fortificadas separadas entre sí, pero que actuaban de forma conjunta, formando un único sistema defensivo. Esta evolución fue impulsada por las distintas órdenes que dictaron ambos ejércitos. En el mes de marzo de 1937, el mando nacional dictó normas por las que se prohibía el empleo de la línea continua, prescribiendo el uso de líneas discontinuas. En sentido análogo, y ante el avance de las tropas de Franco hacia Madrid, se aconsejaba huir de todo dispositivo lineal por parte del ejército republicano.¹⁷

El sistema discontinuo que se utilizó en la línea Puig - Los Carasoles consistía en fortificaciones independientes que se apoyaban mutuamente en sus fuegos. Este sistema se basaba en el pelotón de infantería como unidad básica que podía combatir autónomamente, de forma que núcleos de resistencia aislados situados estratégicamente a lo largo del frente, formaban un conjunto de fortificaciones interconectadas. La posición del pelotón como unidad básica defendía lo que se denominaba un islote de resistencia, que como posición de resistencia básica estaba formado por una trinchera que unía el puesto de mando, refugios y depósitos de municiones. De la trinchera común partían distintos ramales donde se excavaban pozos de tirador y habitualmente algún asentamiento para armas automáticas y morteros.¹⁸

Como se señalaba en el Plan de Trabajos a efectuar por el Ejército de Maniobra los elementos de resistencia eran cubiertos por una sección de combatientes, y los puntos de apoyo por una Compañía.¹⁹ Con varios puntos de apoyo se formaba un Centro de Resistencia donde se instalaban las líneas de sostenes a cargo de los Jefes de Batallón, a su vez, varios Centros de Resistencia formaban un sector a cargo de una Brigada responsable de las Líneas de Detención. Finalmente la suma de varios sectores completaba el dispositivo defensivo formando una posición a cargo de una División donde se instalaban las Reservas.²⁰

La orden de urgencia remitida por el Jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos al Comandante de Ingenieros el 12 de junio de 1938, priorizaba la necesidad de establecer el asentamiento de armas automáticas, trincheras y refugios;²¹ prestándole gran importancia a camuflar las obras, cubriendo de tierra las obras de piedra, establecer buena comunicación con la retaguardia de las obras efectuadas y aumentar en lo posible las vistas y campos de tiro, distribuyendo los trabajos por toda la línea para que existiera constantemente una idea del conjunto, no detallando demasiado las obras efectuadas, sino atendiendo a jalonar la línea con dichos trabajos,²² elementos que se han observado en los diferentes sectores de la Línea Puig - Los Carasoles.

Las posiciones para tirador que se observaban en los distintos sectores de la línea de defensa estaban diseñadas para ser ocupados por combatientes equipados con fusil. Los asentamientos de ametralladoras, como elemento esencial en la defensa del núcleo defensivo, fueron objeto de blindaje con hormigón armado en una gran parte de los asentamientos para ametralladora encontrados, no obstante siendo el hormigón una materia escasa, en la misma Línea Puig - Los Carasoles también encontramos nidos para ametralladoras de pequeño tamaño o fusiles-ametralladores sin cubrir, habitual en las zonas de combate como en la XYZ. En sectores como en la marjal de el Puig de Santa María, predominan fortines de doble cámara para el asentamiento

¹⁷ LUIS DE SEQUERA MARTÍNEZ,
Historia de la fortificación española en el siglo XX,
Fundación Caja Duero, Salamanca.

¹⁸ PEDRO RODRÍGUEZ SIMÓN Y PEDRO PÉREZ ESTEBAN,
Vestigios de la Guerra Civil en Aragón,
Teruel, Zaragoza:
Gobierno de Aragón, 2011.

¹⁹ AGMAV, C.837, 15, 1/2.

²⁰ AGMAV, C.349, 4, 2/27.

²¹ AGMAV, C.349, 4, 2/23.
Grupo de Ejércitos,
Instrucción al Comandante de Ingenieros.

²² AGMAV, C.343, 10, 1, 9
Coordinación y perfeccionamiento
de los trabajos de fortificación.



Fortín de doble cámara
en la marjal de el Puig.
fotografía © José Alexandre

de dos máquinas, mientras que en la mayor parte de los sectores encontramos fortificaciones para el asentamiento de una sola máquina.

Poco a poco fueron construyéndose los centros de Resistencia que configuraban los trazados defensivos, desde los más cercanos al frente como es la línea Intermedia hasta los más cercanos a la ciudad del Túria, como son las defensas de la línea Inmediata o como también se la conoce, por su trazado, la línea Puig - Carasols. En la medida en que estas dos grandes líneas se iban consolidando, se iban estableciendo nuevos trazados secundarios, que reforzaban entre líneas los puntos estratégicos vitales, como es el caso de las defensas de Lliria.

Las fortificaciones se situaron estratégicamente con el objetivo de impedir el avance desde las carreteras de Barcelona, Náquera, Bétera, Paterna, Lliria, Riba-roja y Manises hacia València, construyéndose a una distancia de unos 12 kilómetros de la capital, para evitar que los bombardeos de la artillería de campaña del ejército de Franco afectasen a la ciudad, como pasó en el caso de Madrid donde las defensas se encontraban en la Casa de Campo:

*"Hace falta fortificar, y fortificar lejos. Cuando menos a una distancia que impida a los cañones de largo alcance hacer carne en la ciudad."*²³

Su longitud es de unos 26 kilómetros, y discurre por los municipios de el Puig, Rafelbunyol, Náquera, Bétera, Moncada, San Antonio de Benagéber, Paterna, l'Eliana, Riba-roja y Vilamarxant.

Por tratarse de una construcción a retaguardia, lejos del hostigamiento enemigo (solo esporádicamente la aviación enemiga alteraba los trabajos), y por estar las autoridades civiles y militares volcadas en su construcción, a pesar de la escasez de medios, cemento y hierro, estos trabajos dieron como resultado unas posiciones sólidas y unos Centros de Resistencia compactos y con planes de fuegos bien resueltos. Lo que hoy podemos ver es el resultado del esfuerzo de varios miles de personas, entre voluntarios, movilizados y prisioneros, que día a día, que durante ocho meses se esforzaron o se vieron obligados a trabajar para mejor defender la ciudad de València del ejército franquista.


Zonas de la Línea Puig-Carasoles, Defensa Inmediata

La investigación publicada por Durbán²⁴ aludiendo a documentación precisa sobre la Zona 1 establecía por analogía en un primer estudio, la división de la línea defensiva en tres zonas que agrupaban los distintos centros de resistencia utilizando para ello la toponimia de la zona:

- Zona 1ª. *Conjunto de Centros de Resistencia de el Puig - Rafelbunyol, que comprendería los CR la Pedrera, el Calvario, la Patá, el Cabeçonet, la Cartuja, els Germanells, y el Cabeç Bord.*
- Zona 2ª. *Conjunto de Centros de Resistencia de Moncada - Bétera, que comprende los CR de*

²³ Diario Adelante, 8 de abril de 1938.

²⁴ JOSÉ DURBÁN APARISI,
*Vestigios de la guerra civil. Los Carasoles
en la Línea de Defensa Inmediata a València,*
Castillos de España números 156-157-158,
páginas 117 a 124,
Madrid, 2009.



AGMAV, 06.

Mapa con la líneas de defensa republicanas, según el ejército franquista.

Observatorio blindado
en la Vallesa de Mandor.
fotografía © José Alexandre



Moncada (Mas Blau-Vall de Flors) y Masías, la Torre Bofilla, el Corral del Quirro, el Mas de Elías, el Barranc de l'Hortolá y la Junquera.

• Zona 3ª. *Conjunto de Centros de Resistencia de Paterna - Riba-roja, que comprende los CR de el Km 11, la Vallesa de Mandor, València la Vella y los Carasoles.*"

Los nuevos estudios efectuados por Juan Alcácer, José Aleixandre y Esteban Clemente,²⁵ identifican una nueva zona de Conjunto de Centros de Resistencia denominada Zona 4 Vilamarxant e incorporan nuevos elementos defensivos en la Zona 3 y la Zona 1.

La documentación²⁶ facilitada por la arqueóloga Maite Pérez Gil confirmaba la existencia de las tres zonas propuestas por Durbán en su estudio preliminar, no obstante las prospecciones del terreno realizadas en Riba-roja de Túria y Vilamarxant, ratificadas con la documentación obtenida en la investigación que en la presente publicación se presenta, nos permite completar estas zonas de la Línea Puig - Los Carasoles con una cuarta zona,²⁷ que correspondería a la ampliación que se indica en el Informe Complementario al Superponible Escala 1:200.000 de la Línea XYZ y Posteriores²⁸ como "por los altos de los Carasoles, desde donde en caso necesario puede seguir aguas arriba por la margen derecha del río Turia." al tiempo que permite revisar y establecer otra denominación para los centros de resistencia.

Estas mismas prospecciones de la zona han permitido situar dos nuevos puntos de apoyo en Creus, dos anillos de defensa compuestos de nidos de ametralladoras unidos por trincheras con sus correspondientes abrigos de protección en la zona denominada la Llobatera.

De igual forma se ha situado el final de la línea en la zona denominada en la documentación de la época Altos de los Carasoles y en otros Mirasoles. Algunas de estas elevaciones han desaparecido por la actividad de una cantera, con la consiguiente pérdida de los elementos que allí pudieran haber. En la única elevación que queda encontramos una serie de catas preparatorias de nuevas fortificaciones y trincheras. La cata más occidental es una estructura perfectamente definida con dos entradas laterales comunicadas con un principio de trincheras. A vanguardia del Centro de Resistencia de Creus prospectamos un nuevo Centro de Resistencia en Les Rodaneta.

Zona nº 1 Puig - Rafelbunyol:²⁹ Sector desde el mar hasta las proximidades de La Cantera, Centro de Resistencia de la Pedrera, Centro de Resistencia Calvario - Patá - Monasterio, Centro de Resistencia Masía Bequería - Cabeçonet, Centro de Resistencia vertiente oeste del Cabeçonet a la mitad de la Cartuja, Centro de Resistencia Cartuja - Mas de Don Javier; Centro de Resistencia Masía de Don Javier excluida, Cementerio Nuevo comprendido; Centro de Resistencia Cementerio Nuevo excluido, Mas de Simó comprendido; Centro de Resistencia desde el Mas de Simó, vertiente Este de els Germanells comprendida; Centro de Resistencia vertiente Oeste de els Germanells, Cantera comprendida; vertiente Suroeste de la Cantera excluida a carretera Serra Masamagrell incluida.


²⁵ JUANSA ALCACER, JOSÉ ALEIXANDRE, ESTEBAN CLEMENTE, *La Línea de Defensa Inmediata en Riba-roja de Túria*, Ajuntament de Riba-roja de Túria, Riba-roja de Túria 2017.

²⁶ AGMAV, M. 1462.11.


²⁷ AGMAV, M. 1462.10.

²⁸ AGMAV, C. 349, 4, 2/29.

²⁹ AGMAV, C. 597, 5, 2/16-20.



Anteproyecto de la Posición defensiva inmediata a Valencia, sector 4. AGMAV_M.




Anteproyecto de la Posición defensiva inmediata a Valencia, sector 4. AGMAV M.1462.10.

Zona nº2 Museros - Moncada:³⁰ incluiría las posiciones existentes entre la Zona nº2 y el vértice Junquera, donde enlazaría con la zona nº3. Esta zona nº2 Museros - Moncada, incluiría los municipios de Museros, Moncada y Bétera, donde se sitúan las posiciones indicadas por Durbán (2009: 122) Mas Blau-Vall de Flors, Masías, la Torre Bofilla, el Corral del Quirro, el Mas de Elías, el Barranc de l'Hortolá y la Junquera.

Zona nº3 Manises: desde el vértice Junquera excluido hasta el vértice Mirasoles incluido, y que comprendería los Centros de Resistencia numerados con los números del I al XII y sus correspondientes reservas, situados en los actuales términos municipales de Paterna, l'Eliana, Riba-roja de Túria y Manises.

³⁰ AGMAV, C. 597, 5, 2/20.



Mapa 6. AGNAV, C. 597, 5, 3/2
Mapa Distribución de Fuerzas C.E.
del Puig-Rafelbuñol Zona 1ª.

Zona nº4 Vilamarxant:³¹ que correspondería a la ampliación desde los altos de los Carasoles, aguas arriba por la margen derecha del río Túria y comprendería los Centros de Resistencia numerados del I al VI desde el vértice Mirasoles (excluido) al vértice Rodana (incluido), en los términos municipales de Riba-roja de Túria y Vilamarxant.

Distribucion de fuerzas

De la documentación examinada se observa que al igual que la Zona nº1 a la Zona nº3 se le asignaba para su defensa un Cuerpo de Ejército. En el caso de la Zona nº1 quedaba encargada su defensa al Cuerpo de Ejército Puig - Rafelbunyol, compuesto por tres Divisiones, de las cuales dos serían las responsables de ocupar la posición Principal de Resistencia y los sucesivos escalones defensivos, mientras una tercera División permanecería en la retaguardia como reserva del Cuerpo de Ejército. Cada una de estas divisiones estaba compuesta por tres Brigadas de las cuales dos Brigadas ocupaban la línea principal de resistencia y hasta el cuarto escalón defensivo, en tanto que la tercera Brigada, ocupaba el quinto escalón defensivo como reserva de su División.

En el caso de la Zona nº3, se asignaba para su defensa al Cuerpo de Ejército de Manises, estableciendo dos sectores de División. El sector de División de la Vallesa de Mandor se dividía en dos subsectores de Brigada las Muelas y el Bosque de la Vallesa; el sector de División Mirasoles - Depósitos de Agua se subdividía en dos subsectores de Brigada, Mirasoles y Depósitos de Agua.

En la Zona nº4 se planificó inicialmente el denominado sector de Riba-roja de Túria, presumiblemente con la idea de ser defendido por una División, el cual se subdividía en los subsectores Rodana y Selleta para ser ocupados cada uno de ellos por una Brigada, en definitiva las zonas nº3 y nº4 coinciden con la detallada distribución de tropas de la zona nº1, por lo que es de suponer que la distribución de fuerzas prevista en la zona nº2 fuera análoga a las anteriores.

En las zonas nº3 y nº4 también se ha podido comprobar una importante concordancia con la documentación y las fortificaciones encontradas, aunque al igual que en la zona nº1 también existen discrepancias. No existe constancia documental hasta la actualidad de las fortificaciones existentes en San Antonio de Benagéber y las efectuadas en el Barranc Fondo de Paterna.

En la Zona nº4 Vilamarxant Sector Riba-roja de Túria, se ha comprobado como los centros de resistencia del subsector Selleta CRI, CRII, y CRIII no llegaron a materializarse. En tanto que los centros de resistencia del subsector Rodana sí que se construyeron y hoy en día se mantienen en buenas condiciones. Así el C.R.IV correspondería a las fortificaciones de la montaña La Ferradura, el C.R.V a las fortificaciones de la montaña El Clau y el C.R.VI correspondería a las fortificaciones de la montaña La Rodaneta Blanca.

Como conclusión podemos deducir que se optó por cerrar la Línea de Defensa Inmediata en el C.R.III del sector Manises que corresponde con el centro de resistencia que hemos denominado en nuestro estudio como Creus - Llobatera (Polvorín) y conectar esta zona con las fortificaciones

³¹ AGMAV, M.1462.10.

de las Rodanas construyendo un centro de resistencia que no estaba proyectado en un principio en la zona del Seminari en Riba-roja de Túria, muy cerca de donde se localiza actualmente el cementerio municipal de la localidad.

Objetivo de la Línea Puig - Los Carasoles, Defensa Inmediata a València

El objetivo principal de las fortificaciones se concretaba en la preparación del terreno para el combate, a través de construcciones que permitieran facilitar la acción defensiva, dificultando simultáneamente el movimiento del enemigo. Las principales ventajas que aportaban las fortificaciones existentes en la Línea Puig - Los Carasoles, Defensa Inmediata de València eran la economía de hombres y material para su defensa, a su vez, en caso de producirse repliegues, servir de contención y de base para nuevos ataques, limitando los movimientos de los ejércitos enemigos (Capdevila, 1939). Estas fortificaciones efectuadas tras un estudio detallado del terreno posibilitaron el escalonamiento en profundidad de las posiciones defensivas y la compartimentación del terreno, lo que facilitaba poder localizar, encauzar y detener un supuesto ataque de las fuerzas franquistas, al tiempo que permitían disponer de bases de partida para posibles contrataques.³²

Concordancias y discrepancias entre la documentación existente y las fortificaciones encontradas en el trabajo de campo

El trabajo de campo realizado por el equipo que elaboró este trabajo, partiendo de los trabajos realizados por Marcos Gil, Julio Badenes, José Durbán, José María Burriel, Ernesto Manzanedo y los miembros de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, han permitido constatar una alta coincidencia entre la documentación existente y los restos patrimoniales encontrados, confirmando que fue en la Línea Principal de Resistencia, donde se concluyeron en mayor medida los trabajos proyectados, suponiendo además que actualmente una parte importante de estos elementos se haya podido perder debido a los procesos de urbanización del suelo y las transformaciones agrarias.

Aunque el trabajo de campo efectuado verifica un grado alto de concordancia también demuestra algunas discrepancias. En el entorno de la Cartuja de el Puig de Santa Maria se observan fortines para el asentamiento de ametralladoras que se encontrarían en posiciones avanzadas. De forma análoga, también se encontrarían en posiciones ligeramente avanzadas, los fortines encontrados en el municipio de Rafelbunyol situados entre esta localidad y las fortificaciones de els Germanells, con respecto a las que se establecen en el proyecto de planes de fuego de la Zona nº1 Puig - Rafelbunyol.

³² AGMAV, C. 343, 10, 1/51-52.


Aunque el grueso de documentación de la Zona 1 Puig - Rafelbunyol no incluye en dicha zona las posiciones fortificadas del Cabeç Bord, existe suficiente documentación³³ para incluir en la Defensa Inmediata a València dichas fortificaciones, tal como ya señalo Durbán.

En las zonas nº3 y nº4 también se ha podido comprobar una importante concordancia con la documentación y las fortificaciones encontradas, aunque al igual que en la zona nº1 también existen discrepancias. No existe constancia documental hasta la actualidad de las fortificaciones existentes en San Antonio de Benagéber y las efectuadas en el Barranc Fondo de Paterna.

En la Zona nº4 Vilamarxant Sector Riba-roja de Túria, se ha comprobado como los centros de resistencia del subsector Selleta CRI, CRII, y CRIII no llegaron a materializarse. En tanto que los centros de resistencia del subsector Rodana sí que se construyeron y hoy en día se mantienen en buenas condiciones. Así el C.R.IV correspondería a las fortificaciones de la montaña la Ferradura, el C.R.V a las fortificaciones de la montaña el Clau y el C.R.VI correspondería a las fortificaciones de la montaña la Rodaneta Blanca.

Como conclusión podemos deducir que se optó por cerrar la Línea de Defensa Inmediata en el C.R.III del sector Manises que corresponde con el centro de resistencia que hemos denominado en nuestro estudio como Creus - Llobatera (Polvorín) y conectar esta zona con las fortificaciones de las Rodanas construyendo un centro de resistencia que no estaba proyectado en un principio en la zona del Seminari en Riba-roja de Túria, muy cerca de donde se localiza actualmente el cementerio municipal de la localidad.

³³ AGMAV, C. 597, 5, 3/1.



Fortín I
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Nido de ametralladora
en els Germanells.
fotografia © José Alexandre



Nido de ametralladora
en els Germanells.
fotografia © José Aleixandre



Nido de ametralladora
en els Germanells.
fotografia © José Aleixandre



Inscripción
en un nido de ametralladora
en els Germanells.
fotografia © José Aleixandre



Nido de ametralladora
en els Germanells.
fotografia © José Alexandre

Trinchera
en els Germanells.
fotografia © José Aleixandre







Restos de un fortín
en el segundo Germanell.
fotografía © José Aleixandre

C.F.3

884





RAFELBUNYOL EN LA DEFENSA NORTE DE VALÈNCIA Y LA DEFENSA INMEDIATA A VALÈNCIA, LÍNEA PUIG-LOS CARASOLES

ESTEBAN CLEMENTE

AGMAV,C.1203,11/6

Información de los servicios
de espionaje franquistas sobre
las fortificaciones de Rafelbunyol.

Hemeroteca Municipal
de València (HMV)

Titular publicado en
La Correspondencia de Valencia.
22-07-38.

Hemeroteca Municipal
de València (HMV)

La Correspondencia de Valencia.
20-7-38.

A ambos lados de la carretera de Rafelbunyol a Sagart de Albalat, están dedicados a trabajos de fortificación unos 2.500 hombres, en los cerros llamados por los naturales del país El Pito Elanch, Follançar, y Chermanell.

Las fortificaciones las realizan construyendo una zanja profunda, de 1,30 metros, rodeando cada posición con nidos de ametralladoras blindados y refugios de sección. Emplean cemento en la construcción de estas obras. Han hecho pistas de acceso a ellas, utilizables para camiones, partiendo de la citada carretera Rafelbunyol-Máquera.

LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA

ORGANO DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES

Año LXI - Núm. 28.713

Oficina y talleres: Cirilo Amorós, 26

Viernes 22 de julio de 1938

Número sueldo: 25 céntimos

Apartado de Correos 147

La victoria depende de nuestra resistencia. ¡Que nadie lo olvide! Para ello hay que fortificar rápidamente, haciendo que Valencia sea inexpugnable

La defensa de Valencia

¡Todos los hombres y todas las herramientas, para fortificar!

RAFELBUNYOL EN LA DEFENSA NORTE DE VALÈNCIA Y LA DEFENSA INMEDIATA A VALÈNCIA, LÍNEA PUIG-LOS CARASOLES

Durante el desarrollo de la Batalla de Levante, y con el objetivo de asegurar la defensa de València, se planificaron por las autoridades militares republicanas, diversas obras de fortificación conocidas como Defensa Inmediata a València o Línea Puig - Los Carasoles. El estudio y planificación detallada de la defensa norte de València quedaron ampliamente documentados, en distintos informes fechados durante el mes de julio de 1938. En estos informes conocidos en el ámbito militar como Zona 1 Puig - Rafelbunyol se detallaron, los reconocimientos previos del terreno, los fundamentos para la instalación de las distintas armas defensivas, las armas elegidas para la defensa, la distribución y el número de tropas necesarias.

El municipio de Rafelbunyol, tal como indica el título del informe militar republicano¹ "*1ª Zona Puig - Rafelbunyol*," fue uno de los municipios elegidos por las autoridades republicanas, para el estudio y ejecución de un objetivo de vital importancia para el Gobierno republicano como era la defensa de la ciudad de València.

La totalidad del término municipal de Rafelbunyol, de este a oeste, pasaría a formar parte de la gran muralla llamada a defender la ciudad de València del avance de las tropas franquistas. Sus edificios emblemáticos como el cementerio nuevo, la torre del campanario o el Mas de Simó iban a convertirse junto con su espacio geográfico, la Rambleta, els Germanells, etc., en objetivos militares protagonistas de una muralla defensiva, en la que se proyectaron centros de resistencia con sus correspondientes observatorios, puestos de mando y asentamientos para las distintas armas necesarias para su defensa, morteros, ametralladoras, cañones de infantería, piezas antitanque, y refugios para las tropas.

Esta muralla defensiva se encuadra dentro de la Batalla de Levante (1938) que dio lugar a la defensa de València, donde la planificación y ejecución por las autoridades militares republicanas de sucesivas líneas defensivas, dieron la solidez y continuidad necesaria a la defensa republicana como señaló el historiador Salas Larrazabal (1973), considerándose el desenlace de la misma como una victoria defensiva por parte del Ejército Popular de la República como ha reiterado el historiador valenciano Edelmir Galdón, (2010).

¹ AGMAV, C.597, 5, 2/1.

AGMAV, C.597, Cp. 5, 3/1
Fortificaciones desde
els Germanells al Cabeç Bord.



Una vez efectuados los reconocimientos y estudio del territorio² por los especialistas correspondientes se propuso, al mando republicano, que la Línea Principal de Resistencia, donde se debía presentar batalla a las unidades franquistas debía ser de este a oeste la delimitada por la playa del Puig, la Pedredra, el Calvario, la Patá, Masía de la Bequeria, el Cabesonet, la Cartuja, cruce del camino de la Maimona, cruce del camino del Cementerio de Rafelbunyol con el que iba a la Rambleta, els Germanells,³ la Cantera,⁴ y Masía del Curro. Este trazado era el único que permitía la condición primordial para una línea defensiva, al disponer de vistas a vanguardia, donde instalar observatorios imprescindibles para dirigir las operaciones militares.

Después de efectuado el reconocimiento y estudio del terreno el responsable militar informaba de las siguientes conclusiones:⁵

Resultaba imposible instalar la Posición de Resistencia a cubierto de las vistas de los observatorios terrestres enemigos, ya que la mayor parte del frente y en concreto el que transcurría por el municipio de Rafelbunyol se trataba de terreno llano y los montículos de els Germanells y la Cantera eran de contrapendiente poco extensa, lo cual implicaba situar la Posición de Resistencia en la vertiente orientada al enemigo. Esta situación de la Línea Principal de Resistencia conllevaba una serie de inconvenientes, aunque no existía otra opción.

Como es lógico se esperaba que el enemigo concentrara sus fuegos de destrucción y preparación sobre los montículos de la Línea Principal de Resistencia, como era el caso de els Germanells y la Cantera, pues resultaba fácil intuir que en ellos tenían que estar situadas las mejores posiciones defensivas, en vista de lo cual resultaba imprescindible, para aminorar los efectos destructores de los bombardeos enemigos, la construcción de fortines blindados para la instalación de ametralladoras que constituían el armazón defensivo y la construcción de refugios para la tropa, con fácil acceso a los atrincheramientos, que permitiera el resguardo, mientras se desarrollaba el bombardeo preparatorio del ataque enemigo. Estos fortines para la instalación de ametralladoras y refugios para las tropas se conservan actualmente a lo largo de la Rambleta y els Germanells en el término municipal de Rafelbunyol.

En el informe emitido por los especialistas en fortificaciones se señalaba el orden de urgencia⁶ en el que debían desarrollarse los trabajos de fortificación, destacando como primera urgencia la necesidad de organizar refugios en todos aquellos lugares donde debieran establecerse tropas que debían librar la batalla inmediata y aquellas otras que quedarían en reserva por si fuera necesaria su intervención. Estos refugios se conservan en la actualidad en els Germanells. Los refugios estaban destinados a proteger a los propios fortificadores de las posibles misiones de hostigamiento que efectuara la aviación franquista para entorpecer las labores de fortificación, motivo por el cual se le daba la máxima prioridad y, en segundo lugar, una vez terminada la fortificación, para proteger a las fuerzas militares del hostigamiento tanto de la aviación como de la artillería.

En segundo orden de urgencia se establecía la necesidad de efectuar los trabajos necesarios para construir los nidos de ametralladora previstos en la planificación defensiva. Muestras de estos


² AGMAV, C.597,5,2/2.

³ Toponímico utilizado en los informes militares de 1938, correspondería con el Germanell Menut en la cartografía actual, donde también se sitúa el "*Mollo de la Creu*."

⁴ Toponímico utilizado en los informes militares de 1938, correspondería con el Germanell Gran en la cartografía actual.

⁵ AGMAV, C.597, 5, 2/6-9.

⁶ AGMAV, C.597, 5, 2/25.



Mapa Distribución de Fuerzas
del Cuerpo de Ejército Puig-Rafelbunol
(AGMAV, C. 597, 5, 3/2).

nidos de ametralladoras se conservan en la actualidad en el término municipal de Rafelbunyol a lo largo del barranco de la Rambleta y en els Germanells.

En tercer orden de urgencia se establecía la necesidad de tender alambradas, estableciendo los pasillos necesarios para que los defensores pudieran retirarse de las posiciones avanzadas en caso necesario. La siguiente prioridad era la construcción de observatorios y trincheras, a lo que debía seguir la construcción u organización de los distintos puestos de mando priorizando en primer lugar los puestos de mando de compañías y siguiendo por orden los de Batallón, Brigada y puestos de socorro.

Rafelbunyol en la organización defensiva para defender el Norte de València

Al igual que el resto de posiciones defensivas que se establecieron para defender València, la Defensa Inmediata de València era una defensa en profundidad y en el caso concreto de la Zona 1 Puig - Rafelbunyol, se diseñaron hasta cinco escalones defensivos, en los que se compartimentaba la defensa, y se distribuían las fortificaciones, las tropas y las reservas de estas, para garantizar que en el peor de los casos en que el enemigo consiguiera quebrantar las primeras defensas, el resto de organizaciones defensivas garantizarían la defensa de la línea y en definitiva de València.


A Rafelbunyol se le asignó la difícil tarea de constituir la primera línea que debía defender València desde el Norte, por ello sobre Rafelbunyol se diseñaron hasta cuatro centros de resistencia con tres escalones defensivos, donde se situarían las posiciones avanzadas, la línea principal de resistencia y los sostenes inmediatos para garantizar la defensa de ésta, cubiertos por las Brigadas necesarias y sus Batallones. El Cuarto y quinto escalón defensivo⁷ se extendía por los términos municipales de la Pobla de Farnals, Massamagrell y Massalfasar.

La organización defensiva de Rafelbunyol se estructuraba en cuatro Centros de Resistencia, que cubrían desde la estación del ferrocarril de vía estrecha de Rafelbunyol hasta la Cantera, para cuya defensa se establecieron los correspondientes planes de fuego que se fundamentaban en el posicionamiento estratégico de las ametralladoras que constituían el armazón defensivo.

A los morteros se les buscaba asentamiento en contrapendientes siempre que fuera posible como era el caso de els Germanells, de igual forma a los cañones de infantería se les debía disponer de bases adecuadas. Unos y otros contribuían con sus fuegos a la Barrera Principal, como misión principal y, como misión secundaria, tiros contra objetivos dentro del frente de su Centro de Resistencia, bajo las órdenes del Jefe del Batallón.

Se imponía la defensa contra carros, mediante la construcción de fosos, resultando imposible practicarlos de forma continua delante de toda la línea de alambradas. Deberían practicarse debidamente enmascarados en aquellos lugares más fácilmente accesibles y sobre todo delante de los emplazamientos de cañones de infantería y piezas antitanque.

⁷ AGMAV, C.597, 5, 3/9.



Mapa plan de fuegos
de los Centros de Resistencia
entre Mas de D. Javier y els Germanells.
AGMAV, C. 597, 5, 3/3.

Las labores de enmascaramiento se llevarían a efecto en todas las obras de fortificación, aprovechando los ramajes procedentes de talas del arbolado delante de toda la Línea Principal de Resistencia a una profundidad de unos 700 metros.

Teniendo en cuenta el estudio efectuado del terreno, las instrucciones recibidas y los preceptos reglamentarios, se estimó necesario un Cuerpo de Ejército para la defensa de la denominada Zona 1 Puig - Rafelbunyol, compuesto por tres Divisiones las cuales contarían cada una de ellas con tres brigadas, con la siguiente distribución:⁸

1ª DIVISIÓN CUERPO DE EJÉRCITO PUIG - RAFELBUNYOL (Sector Este) (el Puig)

1ª BRIGADA DE LA 1ª DIVISIÓN encargada de resistir el avance enemigo desde la marjal del Puig hasta la Pedrera cubriendo los posibles intentos de desembarco por la playa.

2ª BRIGADA DE LA 1ª DIVISIÓN cubriría con sus tropas el *“Centro de Resistencia El Calvario - La Patá - El Monasterio,”* el *“Centro de Resistencia Masía Bequería - Cabesonet,”* el *“Centro de Resistencia Mitad Este de la Cartuja y vertiente Oeste del Cabesonet.”*

3ª BRIGADA DE LA 1ª DIVISIÓN, formando el Quinto escalón defensivo, a la altura del camino de Massamagrell al mar.


2ª DIVISIÓN DEL CUERPO DEL EJÉRCITO DEL PUIG - RAFELBUNYOL (Sector oeste): encargada de cubrir con sus tropas el sector Oeste de la defensa Norte de València, sería la División cuyas fuerzas cubrirían las fortificaciones que se extendían a lo largo de todo el término municipal de Rafelbunyol y la componían las siguientes brigadas:

1ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN, encargada de cubrir con sus unidades desde el *“Centro de Resistencia Cartuja - Masía de D. Javier”* hasta el *“Mas de Simó”*, con los siguientes batallones:


1º BATALLÓN DE LA 1ª BRIGADA DE LA SEGUNDA DIVISIÓN: con el objetivo de defender el Centro de Resistencia Cartuja - Masía de D. Javier, con tres compañías en la Línea Principal de Resistencia y una cuarta Compañía en la Fábrica de Conservas a retaguardia del camino de Rafelbunyol.

2º BATALLÓN DE LA 1ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN situada en su totalidad en el término municipal de Rafelbunyol, cubría con tres compañías el *“Centro de Resistencia Masía de D. Javier excluido hasta el Cementerio Nuevo comprendido,”* situando una cuarta Compañía como reserva del Batallón a la altura del Azagador de Rafelbunyol, donde se planificó que también se situaría el puesto de mando de dicho Batallón. En la torre de la iglesia de Rafelbunyol y en los cementerios antiguo y nuevo se situarían los observatorios de este centro de resistencia, donde también se planificaron posiciones para situar hasta siete grupos de ametralladoras, así como atrincheramientos, para tres Compañías en la Línea Principal de Resistencia y para la Cuarta Compañía en el Azagador de Rafelbunyol. Para completar el centro de resistencia se planificó la construcción de un asentamiento para un cañón y un mortero de 81 a vanguardia del pueblo de Rafelbunyol, completando el conjunto defensivo dos abrigos de 25 combatientes a ambos lados del Camino de la Maimona y un abrigo de 100 en el Azagador de Rafelbunyol.

⁸AGMAV,C.597, 5, 2/10-24.



Centro de Resistencia
 Cementerio Nuevo de Rafelbunol excluido
 hasta el Mas de Simó.



Centro de Resistencia
 Masia de D. Javier excluido
 hasta el Cementerio Nuevo comprendido.

3º BATALLÓN DE LA 1ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN, responsable de cubrir el *“Centro de Resistencia Cementerio Nuevo de Rafelbuñol excluido - el Mas de Simó”* comprendido, situando para ello tres Compañías en la Línea Principal de Resistencia y una cuarta Compañía, como reserva a la altura del camino del Bogalar, en situación de espera. Los trabajos que se planificaron para completar el centro de resistencia eran un puesto de mando para el Batallón situado junto a la cuarta compañía de reserva a la altura del camino del Bogalar, un observatorio en el Mas de Simó, trabajos para situar seis grupos de ametralladoras y atrincheramientos, para las tres compañías que debían guarnecer la Línea Principal de Resistencia y para la Cuarta Compañía situada como reserva en el Azagador de Rafelbunyol. El centro de resistencia debería completarse con la construcción de un asentamiento para un cañón en la Rambleta y un mortero de 81 a retaguardia de esta, construyéndose cuatro refugios con capacidad de ofrecer abrigo hasta de 25 combatientes situados a retaguardia de la Línea Principal de Resistencia y un abrigo con capacidad para 100 combatientes situado en el Bogalar.


2ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN, serían las tropas encargadas de cubrir los dos centros de resistencia restantes situados en el término municipal de Rafelbunyol.

Con el 1º BATALLÓN DE LA 2ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN se cubriría el *“Centro de Resistencia desde el Mas de Simó excluido - vertiente Este de los Germanells comprendida,”* situado en el término municipal de Rafelbunyol, con tres de sus Compañías en la Línea Principal de Resistencia y la Cuarta Compañía como reserva en la vertiente Sureste de els Germanells. El puesto de mando del Batallón se situaría junto a la cuarta compañía de reserva en la vertiente sureste dels Germanells, localizándose los observatorios en una posición elevada de els Germanells. Se planificó la construcción de ocho grupos de armas automáticas, conservándose en la actualidad los restos de tres fortines para el asentamiento de ametralladoras.


Simultáneamente se propuso la construcción de atrincheramientos para tres Compañías en la Línea Principal de Resistencia y para la Cuarta Compañía en la vertiente Sureste de els Germanells. De estos atrincheramientos se conserva una importante línea de trincheras en la vertiente sureste que une los fortines de ametralladoras que se conservan actualmente, a las que habría que sumar las trincheras que se han confirmado en los trabajos arqueológicos realizados y que se prolongarían por las construcciones que actualmente existen en las cercanías dels Germanells. Al igual que en el resto de centros de resistencia situados en Rafelbunyol también se planificó situar un cañón de Infantería en el Azagador de Segorbe y un mortero de 81 en la contrapendiente sur dels Germanells.

El conjunto defensivo quedaba completado con la construcción de tres abrigos de 25 combatientes a retaguardia de la Línea Principal de Resistencia y un abrigo de 100 al Sureste dels Germanells. En la actualidad se conservan tres abrigos en la vertiente norte dels Germanells y un cuarto abrigo en la vertiente sur.

2º BATALLÓN DE LA 2ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN que cubriría las últimas posiciones defensivas situadas en el término municipal de Rafelbunyol que correspondían al *“Centro de Re-*



Centro de Resistencia
vertiente Oeste dels Germanells
hasta Cantera comprendida.



Centro de Resistencia
Mas de Simó excluido
hasta vertiente Este dels Germanells
comprendida.

sistencia vertiente Oeste de los Germanells - Cantera comprendida.” Donde se situaban tres Compañías en la Línea Principal de Resistencia y la Cuarta Compañía de reserva en la vertiente suroeste de la Cantera. El puesto de mando del Batallón se situaba junto a la cuarta compañía de reserva en la vertiente suroeste de la Cantera. Estaba previsto que se efectuaran trabajos para el asentamiento de ocho grupos de ametralladoras, de los cuales actualmente se conserva un fortín, también debían construirse atrincheramientos, la base para un mortero de 81 en la contrapendiente sur y un cañón de infantería en el Camino de Torres Torres a Massamagrell.

El centro de resistencia completaba su equipamiento con dos abrigos para 25 combatientes que se conservan actualmente, uno en la vertiente norte y otro en la sur, a lo que se sumaría al sur de la cantera otro abrigo con capacidad para 100 combatientes.

El 3º BATALLÓN DE LA 2ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN, situado ya fuera del término municipal de Rafelbunyol, cubría el Centro de Resistencia que se extendía desde la vertiente Suroeste de la Cantera excluida a la Carretera Náquera - Massamagrell, punto de unión con el C.E. del Oeste.

Completaba el despliegue defensivo la 3ª BRIGADA DE LA 2ª DIVISIÓN, que se situaba en Museros, formando el quinto escalón defensivo con la misión de apoyar los contraataques en el frente de la División.

Para garantizar la defensa completa de la Zona 1 Puig - Rafelbunyol se disponía de una tercera División, como reserva del Cuerpo de Ejército, que se situaría entre Moncada, Foios, Emperador, Massalfasar y Albuixech.

Cf:3

Mas del Curro

864

561

Camporana

de

Camporana

genados

865

Torres-Tornes

K8

Santa

560

Camporana


56

K7

K6

11B

AX





EL VALOR ESTRATÉGICO DE RAFELBUNYOL: DE LA PREHISTORIA A LA GUERRA CIVIL

JULIO BADENES



Plano en el que se representa Rafelbunyo,
 el Camino de la Calderona
 y el Camino Real (Vía Augusta).
 Procede de la obra
*Relaciones geográficas, topográficas
 e históricas del Reino de Valencia*
 hechas en el siglo XVIII
 a ruego de D. Tomás López.

EL VALOR ESTRATÉGICO DE RAFELBUNYOL: DE LA PREHISTORIA A LA GUERRA CIVIL

Rafelbunyol no se convirtió en un lugar estratégico durante la Guerra Civil española, formando parte del cinturón defensivo de la Línea de Defensa Inmediata de València, por casualidad, sino por la topografía de su territorio y por una serie de características que, nacidas a lo largo de la historia y sumadas a su situación geográfica, le concedieron ese inmenso valor estratégico que iba a tener en la lucha contra el ejército franquista que intentaba derrocar la democracia que se instauró en la II República española.

Els Germanells

El primer elemento con un valor estratégico fundamental, desde la misma Prehistoria, fueron los altozanos de *els Germanells* pues en su cima se sitúa uno de los yacimientos más importantes del Bronce valenciano.¹

Durante la Edad del Bronce, los poblados se situaban en lugares elevados, de modo que las elevaciones de *els Germanells* constituyeron un emplazamiento estratégico crucial que la naturaleza ofrecía a estos primeros pobladores del territorio de Rafelbunyol. Sencillamente, por el mero hecho de asentarse en su cima conseguían estar ampliamente protegidos frente a ladrones o invasores, pues la pendiente de la elevación les dificultaba el acceso y, al mismo tiempo, la defensa era mucho más fácil para los que moraban en la cima de *els Germanells*. Los altozanos, por tanto, constituían atalayas naturales en las que se podían asentar, dominar el entorno y defenderse de cualquier peligro.

Rafelbunyol, por tanto, es uno de los territorios de l'Horta Nord con una de las cronologías más lejanas en el tiempo, pues posee un yacimiento arqueológico del Bronce Valenciano excepcional, como es el de *els Germanells*.²

El Camino de la Calderona

A lo largo del tiempo, posiblemente, ya en la misma Prehistoria,³ va a nacer un camino que, al pasar junto a Els Germanells, elevará el valor estratégico de estos cerros, pues desde sus cimas

¹ MANUEL CORRAL CAÑÓN, en su artículo “La cultura del Bronce en el País Valenciano,” data el yacimiento de *Els Germanells* en el momento II del Bronce Valenciano (1550/1500-1250/1200 a.C.).

² Desde hace muchos años este yacimiento merece la debida puesta en valor que propicie su excavación, protección y musealización. Y dicha acción la debe llevar a cabo la ciudadanía democrática de Rafelbunyol, su Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana.

³ ANTONIO C. LEDO CABALLERO, “Un supuesto miliario anepigrafo (Bétera, València) y la vía entre Liria y Sagunto”, p.4.

los diferentes pobladores del territorio podrán controlar su circulación. Nos referimos al Camino de la Calderona, que tomando como punto de salida la ciudad de València “*deriva por la izquierda del de Barcelona en Tavernes Blanques, sigue por Vinalesa, Venta del Sombrero, Venta y Masía de Sant Onofre, pasa junto a los cerros dels Germanells y llega al Barranco de la Calderona, justo donde comienza la verdadera ascensión a la sierra, y es aquí donde se le unen otros dos caminos que vienen uno desde Moncada y otro desde Rafelbunyol y el Puig de Santa Maria. Reunidos los tres en uno sólo, el camino asciende hacia el collado siguiendo casi siempre el mismo curso del citado barranco.*”⁴

La Vía Augusta, en su tramo entre Sagunt y València, pasaba contigua al actual término de Rafelbunyol. Realizado por Ferrán Arasa, “El pas a gual de la Via Augusta pel riu Cervol” (Traiguera, Castelló). QUAD. PREH. ARQ. CAST. 88, 2010.



La Vía Heráclea y la Vía Augusta

La Vía Heráclea era una ruta litoral, ya utilizada en la Antigüedad por los pueblos prerromanos, que atravesaba toda la Comunidad Valenciana de Norte a Sur, y seguía su trayecto hasta llegar a Cádiz. A través de ella las colonias fenicias y griegas podían distribuir, por vía terrestre, sus productos, y los militares, como Aníbal, conducir sus ejércitos. Ya desde la República los romanos trataron de establecer una adecuada comunicación entre Roma y las tierras conquistadas. Su espíritu práctico les llevó a aprovechar los caminos existentes en época ibérica, mejorándolos, ampliándolos o haciendo nuevas calzadas.

La Vía Heráclea sufrió los primeros trabajos de habilitación hacia el 134 a.C., según Polibio, y, posteriormente, durante el mandato del emperador Augusto, entre los años 8 y 2 a.C., su trazado fue mejorado y desde entonces la conocemos como Vía Augusta.

Los vasos de Vicarello, datados entre el 20 a.C. y finales del reinado de Augusto, fueron utili-

⁴ JUAN PIQUERAS Y CARMEN SANCHÍS,
Hostales y Ventas en los Caminos Históricos Valencianos,
Generalitat Valenciana, 2006, p.155.

zados por los viajeros como guía. En uno de estos vasos de plata, aparecen los nombres de las ciudades por las que pasaba la Vía Augusta y las distancias entre ellas, medidas en millas. La distancia que señalan entre Sagunt y València es de 16 millas (23 km), encontrándose el término de Rafelbunyol entre ambas ciudades. Y, es evidente que si trazamos una línea sobre un mapa que represente esta calzada romana entre ambas ciudades valencianas, nos daremos cuenta de que, con toda probabilidad, su trazado pasaba por donde discurre hoy en día la N-340, contigua al límite (por el Este) del término de Rafelbunyol, incrementando, por ello, notablemente, su importancia estratégica, al ser un paso obligado para los que se dirigían hacia València desde el Norte (Aragón y Cataluña).

Debemos tener presente que, ahora, el llamado Camino de la Calderona se unía a la Vía Heráclida o Augusta, incrementando la comunicación alrededor del término actual de Rafelbunyol y las posibilidades de contactos de todo tipo, pues esta calzada, además de poner en contacto a diferentes culturas a través del comercio, tuvo un papel militar muy importante desde la Antigüedad.

Rafelbunyol dentro del sistema defensivo musulmán de la ciudad de València

El pueblo de Rafelbunyol es uno de los municipios que nació al amparo de la Vía Augusta, pues, apenas a un kilómetro de distancia su primer núcleo poblacional fue creciendo, claramente, durante la etapa de *Sharq al-Andalus*. Así lo confirma, sin lugar a dudas, la carta puebla que Pedro III otorgó el 15 de julio de 1280 a los musulmanes que viniesen a habitar la alquería de Rafelbunyol, propiedad que pertenecía al escribano Ramón Escorna.⁵

En el momento de la conquista de Jaime I la alquería constituía la forma de asentamiento predominante en las tierras valencianas. Las alquerías o poblaciones musulmanas de la zona de València constaban por una parte de un núcleo de residencia y, por otra, de las tierras de cultivo que trabajaban sus habitantes. Su sistema defensivo estaba formado por varios elementos comunes: torre, albacar (lugar de protección de las personas y animales) y un recinto amurallado. La torre junto con el albacar formaba el último sistema de defensa que tenía la población en caso de que el peligro fuese más grave. La torre solía constar de varias plantas y una plataforma superior que constituía un lugar de observación, y desde donde, además, se realizaban señales para ponerse en contacto con otros núcleos de población o alquerías.⁶

La ciudad de València, como centro de poder más importante de la taifa, estaba protegida por un cinturón de seguridad integrado por una serie de puntos defensivos materializados en las alquerías que rodeaban la ciudad del Túria. Estas alquerías, al poseer su propio sistema defensivo, impedían la penetración directa del enemigo hasta València.

El castillo de la Patá, junto con las alquerías que lo rodeaban (Cebolla, la Pobla de Farnals, Puçol, Rafelbunyol) formaba el punto en el que comenzaba, desde el Norte, esa red de alquerías,

⁵ A.C.A. Cancillería Real. Reg. 44. F. 185 rº. También en *Annals 1987-1988*, IDECO, Institut d'Estudis Comarcals, l'Horta-Sud, p. 107. Es el documento más antiguo que poseemos sobre Rafalbunyol y en él se describe a Rafelbunyol como "*alquería fidelis scriptoris nostri R. Escona*". Es decir, no se habla de un rahal sino de una alquería.

Y en la documentación medieval de esta época se hacía la distinción entre rahal y alquería.


⁶ PEDRO LÓPEZ ELUM,

Los castillos valencianos en la Edad Media (Materiales y técnicas constructivas), Vol. I, Biblioteca Valenciana, 2002, págs.86-91.

Recreación de una alquería musulmana, con su torre, su albacar y su muralla perimetral defensiva. Procedente de *Historia de València*, Levante EMV y Universitat de València, 1999, p. 66.

Mapa de las principales alquerías musulmanas que constituía el cinturón defensivo de la ciudad de València. Procedente del libro de Julio Badenes, *la Pobla de Farnals*.





Despliegue de O'Donnell y Miranda al amanecer del 25 de octubre de 1811, en donde podemos observar sus posiciones en els Germanells y en el término de Rafelbunyol. Procedente de José Luis Arcón, Sagunt. La batalla por València (II). Cortesía de J.L. Arcón Domínguez.

fortificadas con murallas y torres, que defendía a la ciudad del Guadalaviar y constituía el primer freno contra el que se enfrentaría el ataque enemigo.

Si ojeamos un mapa en el que aparecen las poblaciones musulmanas que en aquellos momentos eran alquerías, veremos que el inicio del entramado defensivo comienza en las alquerías que rodean el castillo de el Puig de Santa Maria, el más importante punto de vigilancia y defensa por el Norte. Y, a partir de él, a derecha e izquierda, a medida que nos acercamos a València, van apareciendo toda una serie de alquerías que rodeaban la ciudad y que conseguían, al estar dispuestas en forma reticular, unas delante y otras detrás, flanqueando a ambos lados en retaguardia a la alquería que se situaba delante, retardar o frenar la embestida del ejército atacante.

Desde el castillo de el Puig de Santa Maria (también llamado de la Patá) la estructura que formaban las diferentes alquerías que defendían la zona hasta llegar a València tenía forma triangular. Así, la fortaleza podiense (del Puig) constituía el vértice del polígono y, al ser orográficamente el punto más difícil de conquistar, impedía la penetración por el centro-vértice del triángulo y obligaba a los enemigos a desviarse hacia las alquerías de los lados del triángulo, manteniendo así al enemigo lo más alejado del centro neurálgico situado en la base del triángulo: València. De modo que, en aquellos tiempos medievales, las alquerías de Rafelbunyol y de la Pobra de Farnals, con sus murallas perimetrales y sus torres, constituían los primeros puntos defensivos de València tras traspasar, el enemigo atacante, el escudo protector que representaba la fortaleza de la Patá.

Rafelbunyol, punto estratégico fundamental en la Batalla de Sagunt o de Puçol, contra el ejército napoleónico

Durante la Guerra de la Independencia Rafelbunyol, y su territorio, va a convertirse en un punto fundamental en la llamada Batalla de Sagunt o de Puçol.

En agosto de 1811 Napoleón ordenó la invasión del territorio valenciano. El destino de la ciudad de València y su territorio iba a depender de la crucial Batalla de Puçol, también llamada de Sagunt, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1811 en el espacio que media entre Sagunt y València, es decir, en los pueblos de la huerta norte de València.

Rafelbunyol y su término, al igual que ocurrirá en la Línea de Defensa Inmediata de València, también llamada Puig - Carasols, preparada para frenar al ejército franquista, tendrá un protagonismo esencial a la hora de paralizar al enemigo. El ejército español tomó posiciones en los términos de el Puig de Santa Maria, Puçol, Rafelbunyol, Náquera y Bétera.⁷ De manera que, puesto al frente de todas las fuerzas del ejército español, “que ascendían a unos veinte y cinco mil hombres, el general Blake movió su ejército el día 24 y aquella misma noche tomó posiciones en el Puig y Puzol hasta Murviedro, situando la línea de combate frente al campo enemigo. La derecha de nuestro ejército ocupó las colinas del Puig a las órdenes del mariscal de campo don José de Zayas; el centro quedó apoyado en la Cartuja y camino real, al mando de los mariscales de campo don José de Lardizabal y don Juan Caro, jefe de la caballería; el ala izquierda se situó en el camino de la Calderona, bajo la dirección del mariscal de campo don Carlos O’Donnell, a cuyas órdenes militaban las divisiones de los mariscales Miranda y Villacampa, aquella de valencianos y ésta de aragoneses, con la caballería de don José San Juan.”⁸ El ala izquierda, por tanto, se situó en el camino de la Calderona, ocupando els Germanells, el Cabeç Bort y parte de Náquera. O’Donnell marchó con los jinetes de Sanjuán en vanguardia hasta detenerse al pie de els Germanells, pues al ser dos colinas aisladas en el llano, constituían “una excelente posición defensiva que dominaba el camino de Liria a Murviedro; según las directrices de Blake, el Ala Izquierda debía anclarse en esas alturas, avanzar desde ellas al ataque, y rehacerse a su amparo si fracasaba la ofensiva. En la falda meridional de Germanells, a la derecha del camino de Liria, estableció su vivac D. Pedro Villacampa.”⁹ El general Miranda permanecía con su vanguardia en Rafelbunyol. De modo que els Germanells y Rafelbunyol constituían las dos columnas de ataque de O’Donnell.

El resultado final de la batalla dio la victoria a las tropas napoleónicas por su veteranía y superioridad táctica. València capitulaba el 9 de enero de 1812. Y, finalmente, el 5 de julio de 1813, Suchet evacuaba València, y las invasoras tropas francesas abandonaban España.

Conclusión

Como vemos varias características geográficas y topográficas que siguen vigentes en la actualidad, pero que ya existían o fueron naciendo en la Prehistoria, convirtieron a Rafelbunyol en un punto estratégico esencial para la defensa de València y su territorio.

En primer lugar, sus montañas, *els Germanells*, constituyeron de forma natural una primera defensa frente al atacante. En segundo lugar, la Vía Augusta, camino utilizado desde la época ibero-romana hasta la actualidad, era un paso obligado entre los términos de Rafelbunyol y

⁷ JULIO S. BADENES ALMENARA; LLUIS MONTERO I VICENTE, *El Castell de La Patà i el naixement del Puig de Santa Maria*, Ajuntament del Puig, 2004, págs. 206, 207.


⁸ GASPAR ESCOLANO; JUAN B. PERALES, *Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de València, Tom. III*, Madrid, Terraza, Aliena y Compañía editores, 1880, págs. 1008, 1009.

⁹ JOSÉ LUIS ARCÓN DOMÍNGUEZ, *SAGUNTO. La batalla por València (II)*, Museo histórico militar de València, 2004, p. 130.

el Puig de Santa Maria. El control del Camino de la Calderona, al unirse con la Vía Augusta, se convirtió en esencial a lo largo de la historia bélica de nuestro territorio. La conjunción de todos estos elementos hizo que desde la Edad Antigua Rafelbunyol se convirtiera en un lugar esencial para salvaguardar la ciudad del Túria.

Pero, el momento estratégico más parecido a la táctica que se llevará a término en la Guerra Civil para paralizar al ejército franquista, lo tenemos en el planteamiento bélico que se propuso para hacer frente al ejército francés en la Guerra de la Independencia.

En todo lo descrito anteriormente tenemos las lecciones que los estrategas de la defensa frente al ejército franquista habían recibido, y aprovecharon en aquel momento, para preparar la defensa de València. Sobre todo, el plan de batalla frente al usurpador francés constituye un precedente muy cercano en el tiempo y muy similar en la disposición de la defensa.



UN PASEO POR LOS ELEMENTOS DE LA GUERRA CIVIL

**JOSÉ ALEIXANDRE
FOTÓGRAFO**





Fortín 1
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín 2
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín 2
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín 2
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín 3
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortin 3
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín 3
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín 3
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín 4
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín 4
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín 4
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Fortín 4
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Fortín 1
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre



Fortín I
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre




Fortín 1
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre



Fortín 2
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre



Fortín 2
en el Germanell I.
fotografía © José Alexandre



Fortín 2
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre




Fortín 3
en el Germanell I.
fotografía © José Alexandre



Fortín 3
en el Germanell I.
fotografía © José Alexandre



Trincheras
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre




Trincheras
en el Germanell I.
fotografía © José Alexandre




Trincheras
en el Germanell I.
fotografía © José Aleixandre



*Fortín
en el Germanell II.
fotografía © José Aleixandre*






DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEFENSIVOS DE LA LÍNEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL

ENRIQUE ESTEVENS
ARQUEÓLOGO
PEP PARDO
ARQUITECTO

Mapa de grupos militares que se encontraban en Rafelbunyol, Puçol y el Puig de Santa Maria.

Entrada al refugio o abrigo. Detalle de algunas de las estructuras. fotografías © José Alexandre



Enrique Estevens, arqueólogo y Pep Pardo, arquitecto

DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEFENSIVOS DE LA LÍNEA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL

Formando parte de la línea defensiva Inmediata conocida también como el Puig - Los Carasoles, se documentaron una serie de estructuras bélicas situadas en la localidad de Rafelbunyol. Se trataba de dos centros de resistencia con características técnicas diferentes, emplazadas en las elevaciones conocidas como els Germanells y Barranc del Cabeç Bord respectivamente.

Los trabajos de documentación de las estructuras se iniciaron con motivo de la elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios protegidos promovido por el Ajuntament de Rafelbunyol, y comenzaron en primer lugar por las defensas situadas en el barranco conocido como del Cabeç Bord o fortificaciones del Mas de Simó en época republicana.

Como Barranc del Cabeç Bord, conocemos un pequeño barranco que proviene de la elevación homónima y que transcurre por el llano sirviendo de límite municipal entre las poblaciones de el Puig de Santa Maria y Rafelbunyol, extendiéndose por la llanura hasta el litoral y formando una pequeña barrera natural.

Barranc del Cabeç Bord

En esta zona de Rafelbunyol se documentaron 4 estructuras identificadas como nidos de ametralladora de similares características y situadas todas ellas en la orilla sur, en diferentes puntos estratégicos y siguiendo el curso del barranco que sirvió como defensa natural.

De planta cuadrada, presentan unas dimensiones interiores regulares de unos 2.00 m x 2.25 m, con un grueso de los muros que oscila entre los 90 cm de espesor de la parte frontal que mira al frente y los 50 cm en la retaguardia.


Construidas íntegramente en hormigón armado en el exterior, en la sala interior encontramos paramentos de ladrillos macizos de 24 x 11,5 x 3,5 cm, cuya posible función podría estar relacionada con tareas de encofrado de la estructura. En el exterior, el hormigón presenta piedras de canto rodado en la parte frontal, otorgando al conjunto un aspecto ciclópeo.

Actualmente no poseen cubierta, desconociendo el motivo de su ausencia, bien por destrucción



Detalle de las acanaladuras
de la boca de fuego.
fotografía © José Alexandre

Croquis de la estructura.



después del conflicto bélico o por expolio posterior del hierro que contenían, documentándose solamente los muros perimetrales.

En la boca de fuego se aprecian los restos de un encofrado de maderas que generan unas acanaladuras cuya principal hipótesis es que sirvieran de guía para la instalación de las ametralladoras. Un dato importante en este sentido sería el estudio del alcance del armamento y su abanico de cobertura de cada estructura para poder comprender el por qué de su ubicación.

Cabe destacar que en este lugar, no se documentaron restos de trincheras que comunicaran entre si las estructuras, aunque, siguiendo los parámetros de construcción en otras zonas, no se descarta su existencia, siendo su desaparición probable debido a la utilización de la zona como campos de cultivo de forma continuada.

Els Germanells

El segundo grupo de estructuras bélicas defensivas, lo encontramos en las estribaciones de las colinas conocidas como *els Germanells*. Se trata de dos elevaciones que dominan toda la llanura y que se aprovecharon para instalar lo que se conoce como centro de resistencia. En esta zona, se documentaron al menos 5 estructuras defensivas englobadas en un único conjunto y asociadas todas ellas entre sí.

En primer lugar, se documentó lo que denominamos refugio o abrigo, consistente en una cueva excavada directamente en el terreno que servía de refugio de la guarnición en caso de ataque. En el caso del refugio de *els Germanells*, se trata de una cueva excavada en la roca de unos 12m² de planta y 1,5 metros de altura conservada, en la que probablemente se guardasen víveres o municiones.

El acceso se realizaba a través de una serie de trincheras excavadas en la roca natural, muy regulares de las cuales se conserva actualmente en torno al 1,60 de altura por 70 cm de anchura, lo que le da un aspecto formidable.

Todas las estructuras de la zona están comunicadas por una serie de trincheras, de unos 70 cm de anchura y una profundidad variable debido al abandono y colmatación de las mismas por efecto del tiempo.

En este centro de resistencia, destaca además la existencia de tres nidos de ametralladora de similares características a las descritas en el Barranc del Cabeç Bord y posiblemente, en la cima, los restos de un observatorio con una cueva artificial asociada al mismo.

Una de las estructuras de hormigón todavía mantiene la inscripción del año de su construcción, concretamente el año 1938, coincidiendo con la documentación consultada y con la fecha de inicio de la línea de defensa de la ciudad de València. En la actualidad, esta estructura se en-



Fragmento de placa con una inscripción de un fortín destruido.

cuenta parcialmente destruida por el desmonte provocado por una plantación de cítricos en la zona, que destruyó parcialmente el búnker sin prácticamente posibilidades de reconstrucción.

Por otra parte y según fuentes orales, existiría un gran búnker, situado bajo el actual puente que cruza la autopista y que tras las obras de la misma fue destruido. Se trataría, según las descripciones facilitadas por testigos, de una estructura de mayores dimensiones y de diferentes características morfológicas a las anteriormente descritas, y correspondería a un posible centro de mando, que serviría de nexo de unión entre las estructuras del Barranc del Cabeç Bord y els Germanells. La visita a la zona por parte de los técnicos, no consiguió establecer la posición exacta ni documentar ningún indicio de la existencia de este búnker.



Nido de ametralladora
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Nido de ametralladora
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre




Nido de ametralladora
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Aleixandre



Nido de ametralladora
en el Barranc del Cabeç Bord.
fotografia © José Alexandre



Trincheras
en els Germanells.
fotografia © José Alexandre



561

560

LOS PUNTOS DE VISTA ESTRATÉGICOS DE LA ZONA 1ª PUIG - RAFELBUNYOL ILUSTRADOS POR EL DIBUJANTE TOPÓGRAFO ANTONIO PORCAR


Los nueve dibujos que se reproducen en este capítulo se conservan en el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) y representan puntos de vista estratégicos de la Zona 1ª Puig - Rafelbunyol de la Línea de Defensa Inmediata.

Estas ilustraciones acompañaban a los planos militares de cada zona y están sellados por la Escuela S.D.C.G. N° 3 de la Dirección de Valencia (Escuela de Capacitación de Oficiales N° 3 del Servicio de Defensa Contra Gases, dependiente del Servicio de Sanidad) perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional.

Los encargados de realizar estos dibujos eran los mismos topógrafos que tomaban las mediciones in situ para la realización de los planos.

Son obra del dibujante topógrafo Antonio Porcar y están visados por el Mayor de Infantería, Sebastián Munita durante el año 1938.


Nos permiten entender el aspecto de Rafelbunyol y su entorno durante la Guerra Civil, así como la ubicación de los puntos estratégicos a partir de las anotaciones que aparecen en la franja superior de cada uno de los dibujos y que reproducimos tal y como están escritas de izquierda a derecha.



Punto de vista La Pedrera
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 1

Anotaciones:


- / Observatorio / Camino de La Peralta / Camino de la Cantera / Poblado Marítimo Puig / Torreta /
- / Ferrocarril del Puerto a las Canteras / Camino de la Playa / Casa de labor / Olivar / Nido (de ametralladora) /
- / Camino del mar / Arrozal / Sequoi del Brosquil / Nido (de ametralladora) / Nido (de ametralladora) /
- / Casa de Pagés. Observatorio Artillería /



Punto de vista La Pedrera
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 2

Anotaciones:


/ Línea principal de resistencia. Nido (de ametralladora) / Camí dels Plans / Nido (de ametralladora) / Masia del Bouero /
/ El Glebal / Els Plans / Nido (de ametralladora) / Altet de Peris / Cantera de El Puig / Camino de la playa /
/ Ferrocarril a la Cantera / Sequiel del Brosquil / Huerta / Nido (de ametralladora) / Camino de la Peralta /
/ Camino de la Pedrera / Oficinas de la Cantera / Ferrocarril a la Cantera / Camino del Mar / Observatorio /



Punto de vista La Pedrera
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 4

Anotaciones:


/ Puzol / El Picayo / El Puzol / Esclida / C° de las piedras / Naranjal / Castillo de Sagunto / Sagunto /
/ Sierra de Espadán / C° del mar / Espartal de Puzol / Sierra de Espadán / Cantera del Puig / Huerta /
/ Monte de Venus (Almenara) / Camino dels Plans / Pico "El Morito" (Castellón) / Els Ullals /
/ Aeródromo de Sagunto / Agujas de Stª Águeda (Castellón) / Altos Hornos /



Punto de vista La Patà
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja n.º 5

Anotaciones:


/ Fortificaciones / La Patà / La Bequería / El Cabesonet / Huerta / Naranjal / Carretera a Barcelona /
/ Carril de la fila / Ferrocarril a Barcelona / Corral de Fátima / Naranjal / Cº a Puzol / Fortificaciones /
/ Picayo / Espartal de Puzol / Cº de la Bequería / Puzol / Sierra de Espadán /



Punto de vista El Cabesonet
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 6

Anotaciones:


/ Carretera a Barcelona / Torre / Puente / Acequia de Moncada / Fca. de azulejos / Cabesonet / Huerta /
/ Espartal de Puzol / Picayo / Cº del Bolero / Naranjales / Sierra Espadán / Els Hostalechs de Puzol /
/ F.C. de Valencia a Barcelona / Puzol /



Punto de vista La Cartuja
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja n.º 7

Anotaciones:


/ Huerta / Naranjales / Algarrobos / Espartal de Puzol / Torre de la Cartuja / Secano / Olivar / C.º de Rafelbuñol a Puzol /
/ Bosque / Acequia de Moncada / Fábrica de azulejos / Acequia de la fila / Naranjales / Picayo /



Punto de vista Torre Iglesia de Rafelbuñol
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 8

Anotaciones:

/ Naranjales / Huerta / Huerta / Cº del Barranco / Rafelbuñol / Espartal de Puzol / Naranjales / Bosque /
/ Campanario / Bosque / Picayo / Sierra Espadán / Castillo de Sagunto / Sagunto /



Punto de vista Els Germanells
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 9

Anotaciones:


/ Cabes Bort / Els Germanells / Fortificaciones / C^o de Liria o de la Comediana / C^o de Cabes Bort /
/ Olivar / Bosque / Viñedo / El Pollancar / Els Germanells / Rambleta / C^o de la Rambleta /

Defensa inmediata
Zona 1ª
Puig - Rafelbuñol

Punto de vista Cabes Bort
Vista panorámica de la Línea Principal de Resistencia y zona de Retaguardia desde El Cabés Bort

Hoja nº 10.

27



Punto de vista Cabes Bort
Vista panorámica de la Línea Principal de Resistencia
y zona de Retaguardia desde El Cabés Bort
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 10

Anotaciones:

/ La Cantera - El Cabesonet - El Calvario / Cº de Comediana / La Patá - El Puig / La Cartuja / Algarrobos /
/ Estribaciones del Cabes-Bort / Rafelbuñol / Pueblo de Farnals / Cº de Rafelbuñol / Masamagrell /
/ Rambleta / Estribaciones del Cabes-Bort / Museros / Els Germanells / Foyos /

GLOSARIO

Abrigo.

Construcción excavada en el terreno que servía de refugio a la tropa en caso de ataque aéreo o artillero, con dos entradas por si una de ellas quedara cegada por un ataque enemigo. En el caso de Rafelbunyol, estás construcciones las encontramos en forma de mina en la montaña de els Germanells.

Alambradas.

Se utilizaban para defender el frente, rodeando posiciones completas o situadas en lugares sensibles a la infiltración del enemigo, para impedir el paso de este. Para su construcción se utilizaba alambre de espino sujetado con piquetas de hierro o madera.

Aspilleras.

Huecos en las fortificaciones, que podían utilizarse para la observación del enemigo, o para los disparos de fusilería o máquinas automáticas. Solían estar recubiertas de madera a fin de evitar los rebotes de balas y metralla y tenían la forma de embudo invertido.

Batallón.

Unidad formada generalmente por cuatro compañías, encargada de defender un Centro de Resistencia, para lo que se asignaban tres compañías para la defensa específica de cada uno de los tres puntos de apoyo en que se dividía el Centro de Resistencia, y una cuarta compañía de reserva. El Batallón disponía de un puesto de mando, con servicio de enlaces y transmisiones.

Brigada Mixta.

Formadas por la conversión de las columnas milicianas en ejército regular, estaban formadas por milicianos, soldados de reemplazo y militares profesionales. Formadas en los planes defensivos de Rafelbunyol por cuatro Batallones, de los cuales tres cubrían el frente defensivo o línea principal de resistencia y un cuarto Batallón quedaba situado en posición retrasada en la retaguardia en calidad de reserva. Las Brigadas Mixtas disponían de servicios de artillería ligera, y unidades de abastecimientos, sanitarios, zapadores y una columna de municionamiento. Las Brigadas Mixtas estaban dotadas, de fusiles, ametralladoras, morteros ligeros y pesados así como piezas de artillería ligera. Contaban con una plantilla entre oficiales y tropa entre cuatro y cinco mil hombres cuando su dotación estaba al completo cosa que habitualmente no llegó a suceder.

Batería.

Conjunto de piezas de artillería, formadas generalmente por tres o cuatro piezas de cañones u obuses.

Bunker.

Construcción sólida con una alta capacidad de resistencia a los ataques de las armas ofensivas del adversario, sean de fusilería, artillería o aviación. Para garantizar la solidez de su construcción se empleaba, mampostería, cemento, y/o hormigón armado, usando varillas de hierro o raíles de vías de tren; o en caso de carecer de

hierro se sustituía por rollizos de madera. Suelen tener un grosor de pared de unos 70 cms. Se encuentran semienterradas en el terreno, teniendo su entrada en forma de T o de Z para evitar las balas y metralla. El termino Bunker es un extranjerismo que no fue utilizado en la guerra civil, donde las unidades militares utilizaban los términos de Casamata o Fortín, de características análogas o similares al Bunker.

Casamata.

Fortificación de características similares o análogas al bunker, de menores dimensiones que el Fortín. Su uso podía ser para el asentamiento de una ametralladora o para un puesto de observación. En los mapas de la época vienen señaladas como ametralladora blindada.

Centro de Resistencia.

Fortificación en la que se estructuraba un frente o línea defensiva, su característica diferencial era que en teoría debía continuar operativo aun cuando fuera superado por el enemigo, resultando la versión moderna de la fortaleza medieval. El Centro de Resistencia estaba defendido por un Batallón, al tiempo que se dividía generalmente en tres puntos de apoyo, defendidos cada uno de ellos por una compañía, el Centro de Resistencia estaba dotado de observatorio, puesto de mando, fortines, casamatas, trincheras y abrigos para el refugio de las tropas. Las armas básicas, empleadas para la defensa de un Centro de Resistencia, eran las ametralladoras, auxiliadas por fusiles, y morteros.

Compañía.

Unidad en la que se dividía un Batallón, la compañía solía estar al mando de un Capitán y se componía al menos de tres Secciones, que en total debían de sumar unos cien efectivos entre tropa, suboficiales y oficiales.

Contrapendiente.

En elevaciones del terreno, la pendiente situada en la ladera opuesta a la línea de contacto con el enemigo, lo que permitía a las tropas situadas en la misma quedar protegidas del tiro directo de las fuerzas enemigas. En las contrapendientes se situaban como es el caso de Els Germanells, el puesto de mando del Batallón, que a su vez se constituía en del Centro de Resistencia, las fuerzas de reserva formadas al menos por una compañía, así como los morteros, piezas de artillería y abrigos con capacidad de servir de refugio a todas las fuerzas situadas en la contrapendiente.

División.

Formada por tres Brigadas Mixtas, cubría con sus efectivos los términos municipales de Rafelbunyol y Museros, disponía de sus propios servicios auxiliares y de artillería propia.

Escuadra.

Unidad menor, formada por un mínimo de cinco soldados al mando de un cabo.

Fortín.

Construcción de características análogas al Bunker o Casamata pero de mayores dimensiones que esta, con al menos dos emplazamientos. Son habituales en la Zona 1 Puig - Rafelbunyol, donde se encuentran fortines con capacidad para el emplazamiento de dos ametralladoras.

Galería de tiradores.

Elemento blindado, incrustado por un lateral en el terreno, con diversas aspilleras ocupadas por fusilería o ametralladoras ligeras con doble entrada, una en cada uno de sus extremos.

Inscripción.

Palabras o dibujos que hacían en los elemen-

tos antes de que fraguase el hormigón con un punzón. Son importantes aquellos que indican una fecha, pues nos indican el momento en que fue construido dicho elemento.

Nido de ametralladoras.

Elemento defensivo en cuyo interior se situaba una ametralladora semipesada. En su parte frontal delantera se situaba una aspillera por donde se situaba el cañón de la ametralladora con un ángulo de batida de unos 150°. Tenía una superficie elevada denominada mesa donde se apoyaban las patas de la ametralladora. El elemento se encontraba semienterrado y estaba construido de hormigón, teniendo un grosor sus paredes de un mínimo de 70 centímetros, con una entrada en forma de Z o de T. U otras construcciones más sencillas realizadas con una oquedad en el terreno, con una protección de materiales de la zona y sacos terrenos. Contando con una mesa de apoyo para la ametralladora, en este caso no tenían cúpula de protección. Cada nido estaba a cargo de un cabo y tres soldados.

Observatorio.

Posición situada en puntos estratégicos que permiten obtener una amplia visión del frente, solían estar dotados de línea telefónica, para que su dotación pudiera informar de cualquier tipo de movimientos enemigos al puesto de mando. En el plan defensivo de Rafelbunyol se proyectaron observatorios en el campanario de la iglesia, en el Mas de Simó y en els Geranells entre otros.

Pelotón.

Unidad menor formada por tres escuadras al mando de un Sargento.

Sección.

Unidad menor formada por dos secciones al mando de un Teniente.

Trinchera.

Zanja excavada en la tierra dentro de la cual quedan los soldados protegidos del fuego enemigo o parcialmente cubiertos para poder disparar. Estas podían ser una simple excavación en el terreno o estar realizadas con hormigón, en cuyo caso se denominaban trincheras blindadas. También servían para unir los diferentes elementos blindados como casamatas, observatorios, fortines y de acceso a los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

ALCACER, JUAN; ALEIXANDRE, JOSÉ; CLEMENTE, ESTEBAN:

La línea de defensa inmediata en Riba-roja de Túria,

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, 2017.

ALEIXANDRE, JOSÉ:

La defensa de València,

Cartelera Turia, Extra València capital de la República, (2017): 30 -32.

ALEIXANDRE, JOSÉ; ALCACER, JUAN; CLEMENTE, ESTEBAN:

Estudio documental y de campo de la posición defensiva inmediata a Valencia-Línea Puig-los Carasoles.

Comunicación presentada en II Jornades d'Investigadors, La Batalla de Llevant,

Universitat Jaume I, Castello, 2018.

ALPERT, M.:

El Ejército Popular de la República.

Barcelona. Crítica, 2007.

ANDRÉS, J. :

Vicente Rojo, Retrato de un general republicano.

Barcelona. Tusquets Editores, 2006.

ARACIL, R., VILLARROYA, J.:

El País Valencià sota les bombes (1936 -1939). València.

Publicacions de la Universitat de València, 2010.

ARÉVALO MOLINA, J.:

La fortificación de campaña en la Guerra Civil española,

Revista de Historia Militar, Año XLIX, nº 98.

ARCÓN DOMINGUEZ, JOSÉ LUIS:

SAGUNTO. *La batalla por València (II),*

Museo histórico militar de València, 2004.

AROSTEGUI, J.:

Por qué el 18 de julio.

Barcelona. Ediciones Flor del Viento, 2006.

AVILÉS, J.:

Las grandes potencias ante la guerra de España.

Madrid. Arco/Libros, 1988.

- BADENES, J.S.:
El Puig de Santa Maria: De la Edad Media a la Guerra Civil,
Arqueología, Historia y Viajes sobre el mundo medieval nº 57, pp. 58 - 69.
- BADENES ALMENARA, JULIO S. ; MONTERO i VICENTE, LLUIS:
El Castell de La Patà i el naixement del Puig de Santa Maria,
Ajuntament del Puig, 2004.
- BEEVOR, A.:
La guerra civil española,
Barcelona. Crítica, 2005.
- BRASILLACH, ROBERT y BARDECHE, MAIRICE:
Historia de la Guerra de España,
Imp. Romeu, València, 1966.
- BURRIEL ALBERICH, J. M. y ROSELLÓ MESQUIDA, M. :
El patrimoni cultural de caràcter arqueològic i l'ensenyament,
La Revista. Nº 4, València, 2006.
- CAPDEVILA, J.:
La fortificación de campaña.
Barcelona, Sindicato de la Industria de la Edificación,
Madera y Decoración. 2ª Edición 1939.
- CARDONA, G.:
Historia militar de una guerra civil,
Barcelona." Flor del Viento Ediciones, 2006.
- CIUTAT, F.:
Relatos y reflexiones sobre la guerra de España,
Madrid. Forma ediciones S.A., 1978.
- CLEMENTE, ESTEBAN; DURBAN, JOSÉ; ALEIXANDRE, JOSÉ :
La defensa de la región de Mora de Rubielos: Su desarrollo y sus consecuencias en la Batalla de Levante,
Comunicación presentada en II Jornades d'Investigadors, La Batalla de Llevant,
Universitat Jaume I, Castello, 2018.
- CORTADA, J.:
La guerra moderna en España,
Barcelona. RBA Libros S.A., 2014.
- CORRAL CAÑON, MANUEL:
La cultura del Bronce en el País Valenciano,
Castellón UJI, 1984.
- DURBÁN APARISI, J. V.:
Vestigios de la Guerra Civil. Los Carasoles en la Línea de Defensa Inmediata a València,
Castillos de España, núms. 156 - 157 - 158 - 159,
Madrid, pp. 117 - 125, 2009.

DURBÁN APARISI, J. V.:

Puig-Carasoles de línea de acero a monumento por la paz,
Eines d'Innovació Educativa, nº 13, València, pp. 13 - 30, 2010.

DURBÁN APARISI, J. V.:

La defensa en su retaguardia. Origen y contexto de la construcción de la Línea de Defensa Inmediata a València. La Guerra Civil en el Alto Palancia,
ICAP, Segorbe, pp. 349 - 394, 2012.

DURBÁN APARISI, J. V.:

La línea de defensa inmediata a València: La movilització de la rereguarda (1938 - 1939),
Saó. Valencia, pp. 117 - 125, 2014.

DURBÁN APARISI, J. V.:

Tipologías y estrategias de la defensa de València (1938 - 1939) Estudio del punto de apoyo de San Antonio de Benagéber en el Centro de Resistencia de la Vallesa de Mandor,
La Linde, Nº 3, pp. 64 - 87, 2014. (URL: <http://www.lalindearqueologia.com/>). Acceso 10/10/2017.

DURBÁN APARISI, J. V.:

València 1938-1939, Una ruta republicana por la defensa de València,
El Pasquí, València, 2015.

DURBÁN APARISI, J. V. y CLEMENTE MICÓ, E.:

Estudio de la planificación defensiva de la 1ª Zona Puig-Rafelbunyol en la Línea de Defensa Inmediata a València 1938,
La Linde, Nº 7, 2016, pp. 70 - 96 (URL: <http://www.lalindearqueologia.com/>). Acceso 10/10/2017.

DURBÁN APARISI, J. V., CLEMENTE MICÓ, E. y AZKARRAGA, J.:

València 1938 - 1939, La defensa norte de València, desde el Puig al Cabeç Bord,
El Pasquí, València, 2017.

ENGEL, C.:

Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República 1936 - 1939,
Madrid. Almena, 1999.

ESCOLANO, GASPARE; PERALES, JUAN B.:

Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de València, Tom. III,
Madrid, Terraza, Aliena y Compañía editores, 1880.

FUERTES, J.:

Diario de Guerra, Memorias de un combatiente de la LXIV Brigada Mixta,
Castellón. Divalentis, 2010.

FUERTES, J., MALLENCHE, C.:

La batalla olvidada. Castellón,
Divalentis, 2013.

GALDÓN, E.:

La batalla por València, una victoria defensiva,
València. Publicaciones de la Universidad de València, 2010.

- GARCIA VALIÑO, R.:
Guerra de liberación española, campañas de Aragón y Maestrazgo, batallas de Teruel, batalla del Ebro,
 Imprenta Biosca, Madrid, 1949.
- GIRONA, A., SANTACREU, J.:
La guerra civil en la Comunidad Valenciana. Valencia,
 Editorial Prensa Valenciana, 2006.
- GONZÁLEZ RUIBAL, A.:
Volver a las trincheras, Una arqueología de la Guerra Civil Española,
 Alianza Editorial. Madrid, 2016.
- GONZALEZ, C.:
Entre Peñagolosa y Espadán, secretos de un Campo de Batalla. Castellón,
 Edición del autor, 2014.
- GONZALEZ, C.:
Prospección Arqueológica de una Campo de Batalla. Castellón,
 Edición del autor, 2014.
- KINDELAN DUANY, ALFREDO .:
Mis cuadernos de guerra,
 Plus-Ultra, Madrid, 1945.
- JUAN, R.:
Resistir es vencer,
 Editorial Lulu.com, 2011.
- LEDO CABALLERO, ANTONIO C.:
Un supuesto miliario anepígrafo (Bétera, València) y la vía entre Liria y Sagunto,
 Universidad de València, 1993.
- LIORDES, J.:
Al dejar el fusil,
 Barcelona." Ariel, 1968.
- LIORENS, C.:
La guerra en València y en el Frente de Teruel. València,
 Fernando Torres Editor, 1978.
- LOPEZ ELUM, PEDRO .:
Los castillos valencianos en la Edad Media (Materiales y técnicas constructivas), Vol. I,
 Biblioteca Valenciana, 2002.
- MARTÍNEZ BANDE, J.:
La ofensiva sobre València. Madrid,
 Librería Editorial San Martín, 1977.
- MARTÍNEZ-MEDINA, A., JUAN GUTIERREZ, P.J.:
Muro Mediterráneo: Búnkeres y baterías para la defensa del litoral (1936 - 1939),
Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to XVIII centuries, / Vol II,
 Rodríguez-Navarro (Ed.). València, Universitat Politècnica de València.

- MEZQUIDA FERNÁNDEZ, M.:
Arqueología de la Guerra Civil, Una arqueología por asimilar,
La Linde, Nº 1, pp. 42 - 50, 2013. (URL: <http://www.lalindearqueologia.com/>). Acceso 20/06/2016.
- MIR, C., CALVET, J., SAGUES, J.:
Historia, patrimonio y territorio: Políticas públicas en el frente del Segre y la frontera pirenaica catalana,
Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea nº 6 (2006): 276 - 298.
- MORADIELLOS, E.:
La perfidia de Albión,
Madrid. Siglo XXI de España editores, 1996.
- MORADIELLOS, E.:
El reñidero de Europa,
Barcelona. Ediciones Península, 2014.
- MOYA, J. V. :
Alcalá de Xivert: Revolución, guerra y represión 1936 - 1948,
Alcalá de Xivert. Publicacions del Centre D' Estudis del Maestrat, 2005.
- NÚÑEZ, J.:
General Varela. Diario de operaciones 1936 - 1939,
Madrid. Almena, 2004.
- PIQUERAS, JUAN y SANCHIS, CARMEN:
Hostales y Ventas en los Caminos Históricos Valencianos,
Generalitat Valenciana, 2006.
- PRESTON, P.:
La Guerra Civil española,
Barcelona. Debate, 2006.
- REVERTE, J. M., MARTÍNEZ, M.:
De Madrid al Ebro,
Barcelona. Galaxia de Gutemberg, 2016.
- REVILLA CEBRECO, C.:
Tercio de Lacar,
G. del Toro, Madrid, 1975.
- RIERA, G.:
Habla un vencido,
Barcelona. Catalonia, 1979.
- RODRIGUEZ, P., PEREZ, P.:
Vestigios de la Guerra Civil en Aragón, Teruel,
Zaragoza. Gobierno de Aragón, 2011.
- RODRIGUEZ SIMÓN, PEDRO y PÉREZ ESTABAN, PEDRO:
Vestigios de la Guerra Civil en Aragón, Teruel, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2011.

- ROJO, VICENTE:
¡Alerta los pueblos!: Estudio político-militar del período final de la guerra española,
Planeta-De Agostini, Barcelona, 2005.
- ROJO, VICENTE:
España heroica. Diez bocetos de la guerra española,
Barcelona. Ariel, 1975.
- SALAS LARRAZALBA, RAMÓN:
Historia del Ejército Popular de la República,
Madrid. Editora Nacional, 1973.
- SEQUERA, LUIS:
Historia de la fortificación española en el siglo XX,
Salamanca. CajaDuero, 2001.
- SOLANO, V.:
Guerra Civil Aragón, Teruel." T III,
Zaragoza. Delsan, 2011.
- TENAS, A. M.:
Alto Palancia, La comarca de la Batalla de Levante,
Segorbe, Ayuntamiento de Segorbe, 2017.
- TERUEL, F.:
Andilla, guerra, patrimonio y reconstrucción,
Andilla, Ayuntamiento de Andilla, 2017.
- TOGORES, L.:
Historia de la Guerra Civil Española,
Madrid. La esfera de los libros, 2011.
- TOMAS, H.:
La Guerra Civil española,
Barcelona. Debolsillo, 2011.
- TUÑÓN DE LARA, M.:
La España del Siglo XX, La Guerra Civil 1936 - 1939,
Barcelona. Editorial Laia, 1974.
- VICENTE, B.:
La Batalla de Javalambre,
Teruel. Dobleuve Comunicación, 2010.
- VIÑAS, A.:
La República en guerra,
Barcelona. Crítica, 2012.
- VV.AA.:
Annals 1987 - 1988,
IDECO, Institut d'Estudis Comarcals, l'Horta-Sud, 1989.

VV.AA.:
Italianos en la Batalla de Levante,
Teruel. Dobleuve Comunicación, 2014.

ZUGAZAGOITIA, J.:
Guerra y vicisitudes de los españoles,
Barcelona. Tusquets Editores, 2001.

**LA LÍNEA
DE DEFENSA
INMEDIATA
EN RAFELBUNYOL**





Ajuntament de
Rafelbunyol



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació
i Qualitat Democràtica

